



ANDØY KOMMUNE

Innkalling for Kommunestyret

Møtedato: 14.06.2022
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: Kl. 11:30 – 13:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på rådhuset.

Andøy kommune

Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
84/2022	Godkjenning av innkalling	
85/2022	Godkjenning av saksliste	
86/2022	Tilbakemelding til kommunal og distriksdepartementet på utkast til tillegg til tilskuddsbrev for Andøyfondet	
87/2022	Detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk - andregangs behandling	



ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av innkalling

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	22/568

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
84/2022	Kommunestyret	14.06.2022

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.



ANDØY KOMMUNE

Godkjenning av saksliste

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	22/568

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
85/2022	Kommunestyret	14.06.2022

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.



ANDØY KOMMUNE

Tilbakemelding til kommunal og distriksdepartementet på utkast til tillegg til tilskuddsbrev for Andøyfondet

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Andreas Jordell	22/567

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
10.06.2022	Innspill til utkast til Tillegg til tilskuddsbrev	183690
10.06.2022	Utkast Tillegg til tilskuddsbrev Andøy	183691

Forslag til vedtak:

Alternativ a)

Andøy kommunestyre tar «utkast til tillegg til tilskuddsbrev for Andøy kommune» til etterretning

Alternativ b)

Andøy kommunestyre ber om at Kommunal og distriksdepartementet innarbeider en formulering i «tillegget til tildelingsbrevet» som åpner for investeringer som gir varige forbedringer i kommunal tjenestekvalitet. Dette kan være organisatoriske, prosessuelle eller systemmessige endringer.

Andreas Jordell
Rådmann

Bakgrunn for saken:

Som del av den nåværende Ap/Sp-regjeringens regjeringsplattform (Hurdalsplattformen), fikk Andøy kommune tildelt et fond på 250 millioner kroner:

«Regjeringa vil (...) opprette eit fond for Andøy kommune på 250 millionar kroner. Dette skal ikkje føre til avkorting av andre tilskot til Andøy kommune eller hindre kommunen frå å få andre midlar til næringsverksemd. Regjeringa vil òg bidra til fleire arbeidsplassar og meir aktivitet i Andøy kommune, blant anna gjennom å styrkje romindustrien, leggje til rette for auka aktivitet i reiselivsnæringa og gjennomføre utbygging av Andenes hamn.»

Tildelingen ble stadfestet i tilskuddsbrev av 17. desember 2022 og Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 24 S (2021-2022) og Innst. 72 S (2021-2022).

Det kommer frem av tilskuddsbrevet at midlene ikke kan benyttes «før departementet har fastsatt nærmere innretning. Departementet går i gang med arbeidet med konkretisering av hva midlene kan benyttes til, utover unntaket nevnt i avsnittet over, og andre vilkår for midlene umiddelbart over nyttår. Dette vil gjøres i samarbeid med Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Nærings- og fiskeridepartementet og virkemiddelaktørene»

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opprettet en arbeidsgruppe bestående av Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Siva, Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet.

I møtet 25. januar ble det avtalt å opprette en mindre arbeidsgruppe som jobbet videre med innretting av bruk av midlene. Arbeidsgruppen har bestått av KDD, Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Siva, Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet.

Rådmann Andreas Jordell, og programleder Samskap, Brita Erlandsen, har representert Andøy kommune i den mindre arbeidsgruppen.

Basert på møter og dialog med representanter i arbeidsgruppen har KDD utarbeidet et utkast til tillegg til tilskuddsbrevet.

Faktiske opplysninger:

Andøy kommunestyre har vært holdt løpende orientert om status i arbeidet og arbeidsgruppens tilnærming til å etablere en innretning.

Andøy formannskap har ved tre anledninger blitt invitert til å stille spørsmål og gi innspill på innretning. Første gang da Kommunal- og distriktsministeren var på besøk i Andøy i januar 2021. Andre gang, den 5. april, da rådmannen henvendte seg til formannskapet pr e-post. Tredje gang da det 3. juni ble satt opp et ekstraordinært formannskap.

Essensen i tilnærmingen til arbeidsgruppen har vært å etablere de ytre rammene for anvendelse, uten å være konkret. Dette for å sikre Andøy kommunestyre frihetsgrader og fleksibilitet framover i tid.

Som et eksempel har arbeidsgruppen belyst hvorvidt det ligger innenfor formålet, samt relevant regelverk, å gi Andøy kommune anledning til å etablere et eiendomsselskap. Konkrete ideer på aktuelle innretninger for et eiendomsselskap, eksempelvis et eiendomsselskap i tilknytning til Andøy havn, har vært brukt for å belyse (eller «stressteste») ideen og rasjonale bak denne. Erfaring i fra andre kommuner har også blitt tatt i betraktning.

Som et resultat av denne helt konkrete delen av arbeidsgruppens arbeid, inneholder «utkast til tillegg til tilskuddsbrev» en formulering om at Andøy kommune kan etablere «Infrastruktur-

og eiendomsselskap som forvalter eiendommer og infrastruktur i Andøy kommune etter markedsinvestorprinsippet», jfr. kulepunkt sju i brevets andre kapittel.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at utkastet som nå foreligger gir Andøy kommunestyre stort spillerom, jfr. kapittel 2 i utkastet. Den største begresningen anses å være statstøtteregeverket.

Rådmannen har likevel ett innspill som kommunestyret bes ta stilling til, jfr. det alternative vedtaksforslaget. Det alternative vedtaksforslaget tar utgangspunkt i følgende analyse:

Problemet til Andøy kommune er ikke tap av arbeidsplasser, men tap av bolyst. På samme måte som i mange andre kommuner i Nord-Norge, har Andøy kommune opplevd en vedvarende befolkningsnedgang som startet på 1980-tallet, eller tidligere.

Rådmannen finner støtte til dette synet i demografiutvalgets utredning (NOU 2020:15 – «Det handler om Norge»), som tar for seg konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken. Norman er tydelig på at problemet til Distrikts-Norge er «hvordan skaffe folk», ikke «hvordan skaffe arbeidsplasser». Flere arbeidsplasser hjelper lite dersom folk ikke ønsker å bo i distriktene.

Andøy kommune vil altså ikke lykkes med å tiltrekke oss nye innbyggere, eller forhindre at folk flytter fra, dersom vi ikke adresserer bolyst på en god måte.

Det Victor Norman indirekte peker på, er at det er av stor betydning hvordan vi som innbyggere i Andøy kommune definerer problemet. Dersom vi definerer problemet som «tap av arbeidsplasser» (som følge av nedleggelsen av Andøya flystasjon), innebærer det at løsningen ligger i å forsøke å erstatte disse arbeidsplassene, og at «antall nye arbeidsplasser» skal være målet for suksess.

Dersom vi heller definerer problemet til Andøy som «tap av bolyst», innebærer det helt andre typer tiltak, og derfor helt andre måter å måle suksess på. Arbeidsplasser vil fortsatt være en viktig del av løsningen, men på langt nær hele.

Vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon var et eksternt sjokk som forsterket problemene med bolyst ytterligere, og som bidro til å akselerere befolkningsnedgangen; bolyst og arbeidsplasser er selvsagt nært beslektet, men arbeidsplasser, og næringsutvikling som en komponent i dette, er imidlertid ikke hele bildet.

For å øke bolyst i en kommune som Andøy må det også jobbes med:

- Stedsutvikling. Kvaliteter i nærmiljøet betyr noe for innbyggernes ønske om å bli boende eller bosette seg. Det kan være alt fra butikker og kafeer, til lekeplasser for barn.
- Boliger. Det er stort søkelyst på boligtomter i Andøy. Kanskje er tilgang på leieboliger vel så viktig, for å gjøre terskelen for å flytte til Andøy så lav som mulig.
- Kommunal tjenestekvalitet.

Kommunal tjenestekvalitet kan være så mangt, men «oppetid og tilgjengelighet» er helt fundamentalt. Når barnehager og skoler tvinges til å holde stengt på grunn av personalmangel, er det helt ødeleggende for bolyst. Ditto dersom den kommunale helsetjenesten svikter på en slik måte innbyggere ikke får legetime, eller at kommunen tvinges til å be om at pårørende tar et meransvar for beboere i en omsorgsbolig. Da sendes et signal til omverdenen om at kommunen er dysfunksjonell. Det medfører fraflytting og manglende tilflytting.

Innbyggere i Andøy kommune opplever tidvis at skoler og barnehage må holde stengt. Enn så lenge klarer helsetjenestene å operere på riktig side av den røde linjen, men det holder tidvis hardt.

For ansatte i disse tjenestene medfører den krevende ressursituasjonen at presset øker på hver enkelt ansatt øker, noe som starter en ond spiral av sykefravær og oppsigelser, noe som øker presset på tjenestekvalitet, og dessuten leder til fraflytting.

Kommunal tjenestekvalitet utgjør et grunnfjell i en kommune. Når dette grunnfjellet forvitrer, ramler også de private virksomhetene sammen. Private virksomheter har til en viss grad mulighet til å kompensere gjennom pendlerordninger.

Rådmannen mener det er mulig å identifisere tiltak som bidrar til å forbedre arbeidshverdagen til ansatte i de kommunale tjenestene, uten at dette innebærer varige økte driftsutgifter. Men det kreves investeringer.

Innen helsesektoren er det mulig å gjøre organisatoriske endringer som reduserer mengden deltidsstillinger – noe som i seg selv er et problem for rekruttering og det å beholde folk. Oppgavefordelingen mellom ulike ansatte er også et område som bør sees nærmere på; hvilke oppgaver kan og må utføres av faglærte, hvilke kan utføres av ufaglærte. Digitalisering og velferdsteknologi er åpenbare tiltak.

Rådmannen foreslår derfor at det jobbes inn en formulering «tillegg til tilskuddsbrev som åpner» for investeringer som gir varige forbedringer i kommunal tjenestekvalitet, det være seg organisatoriske, prosessuelle eller systemmessige.



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

22/4420-2

19. mai 2022

Utkast - tillegg til tilskuddsbrev for Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til utviklingstiltak i Andøy kommune

Vi viser til tilskuddsbrev sendt Andøy kommune 17. desember 2021 på 100 mill. kroner i tilskudd på kap. 553, post 77 Utviklingstiltak i Andøy kommune.

Det står i tilskuddsbrevet at «Midlene kan ikke benyttes før departementet har fastsatt nærmere innretning. Departementet går i gang med arbeidet med konkretisering av hva midlene kan benyttes til, utover unntaket nevnt i avsnittet over, og andre vilkår for midlene umiddelbart over nyttår. Dette vil gjøres i samarbeid med Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Nærings- og fiskeridepartementet og virkemiddelaktørene.» Videre står det at: «Departementet vil komme tilbake med nærmere vilkår for bruken av tilskuddet i løpet av første halvår 2022.»

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opprettet en arbeidsgruppe bestående av Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Siva, Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet. I møtet 25. januar ble det avtalt å opprette en mindre arbeidsgruppe som jobbet videre med innretning av bruk av midlene. Arbeidsgruppen har bestått av KDD, Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Siva, Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet.

Basert på møter og dialog med representanter i arbeidsgruppen har KDD utarbeidet et utkast til tillegg til tilskuddsbrevet. Tillegget er ikke behandlet politisk i KDD eller i linjen hos de ulike aktørene. Kommunen sender dokumentet til behandling i kommunestyret 13. juni. Etter vi har mottatt innspillene sendes tillegg til tilskuddsbrev til Andøy kommune.

KDD ber om innspill på utkastet til tillegg til tilskuddsbrev innen 14. juni 2022.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Regionalpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Helene Edwardsen
22 24 70 28

Med hilsen

Jørund Nilsen
avdelingsdirektør (e.f.)

Helene Edwardsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste

Andøy kommune	Postboks 187	8483	ANDENES
Forsvarsdepartementet	Postboks 8126 Dep	0032	OSLO
Innovasjon Norge	Postboks 448 Sentrum	0104	OSLO
Nordland fylkeskommune	Fylkeshuset	8048	BODØ
Nærings- og fiskeridepartementet	Postboks 8090 Dep	0032	OSLO
SIVA - Selskapet for industrivekst SF	Postboks 1253 Torgarden	7462	TRONDHEIM

Tillegg til tilskuddsbrev for Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til utviklingstiltak i Andøy kommune

Vi viser til tilskuddsbrev av 17. desember 2022 og Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 24 S (2021-2022) og Innst. 72 S (2021-2022). Føringerne i dette brevet skal gjelde i tillegg.

1. Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddet skal bidra til flere arbeidsplasser, utvikling og mer aktivitet i Andøysamfunnet, gjennom for eksempel tilrettelegging for næringsutvikling, kapitalvirkemidler til næringslivet, kompetanseutvikling, og å bygge attraktive bo- og etableringssteder for næringsliv og innbyggere.

2. Nærmere føringer for hva tilskuddet kan benyttes til:

Bruk av midlene skal støtte opp under formålet for tilskuddet, jf. Prop. 24 S (2021-2022). Midlene kan bl.a. benyttes til følgende:

1. Kommunalt næringsarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur, eksempelvis etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv og utredninger/analyser knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling.
2. Tiltak for å legge til rette for attraktive bo- og etableringssteder for næringsliv og innbyggere, eksempelvis kommunale investeringer for et attraktivt lokalsamfunn og investeringer i delvis privat infrastruktur som bredbånd.
3. Fysisk kommunal infrastruktur for næringsutvikling og andre tilretteleggende tiltak for næringsutvikling, eksempelvis næringsarealer, tilrettelegging med parkering mv.
4. Tiltak for å styrke kommunens kapasitet og kompetanse til planlegging, utvikling og gjennomføring av tilretteleggingstiltak for næringslivet.
5. Bedriftsrettede tiltak gjennom ulike kommunale næringsfond, kommunale stønadsordninger eller gjennom oppdrag til virkemiddelapparatet.
6. Utvikling av nettverk mellom bedrifter, og samarbeid mellom bedrifter og høyskoler, universitet og forskningsmiljø.
7. Infrastruktur- og eiendomsselskap som forvalter eiendommer og infrastruktur i Andøy kommune etter markedsinvestorprinsippet.

Alle tiltak som regnes som statsstøtte i EØS-avtalens forstand må være innenfor EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte.

Midlene kan ikke benyttes til:

- Drift av eller investeringer i ordinære kommunale tjenester og lovpålagte oppgaver som er utført av kommunen eller andre, med unntak for punkt 4.
- Markedsmessige investeringer eller egenkapitalinvesteringer, med unntak for punkt 7.

Kommunen skal lage en plan for bruken av midlene før disse brukes. Planen skal forankres i kommunestyret. Renteinntekter fra midlene skal brukes etter de samme reglene som tilskuddet ellers.

3. Kriterier for måloppnåelse

Kriteriene er styrket næringsutvikling, sysselsetting, bostedsattraktivitet og utviklingsevne.

4. Offentlig støtte og viderelegering

Tilskuddet skal benyttes i samsvar med regelverk for offentlig støtte. Vi viser til veileder til regelverket om offentlig støtte som Nærings- og fiskeridepartementet har laget¹.

Forvaltningen av bedriftsrettede midler, med unntak av kommunale næringsfond og kommunale stønadsordninger, skal kommunen delegere til Innovasjon Norge, Siva eller Norges Forskningsråd. Kommunen vil da være oppdragsgiver og kunne legge føringer på prioriteringer, dialog og rapportering innenfor de retningslinjer som gjelder for virksomhetene.

5. Krav til rapportering fra kommunen

Andøy kommune skal sende KDD plan for bruk av midlene, og årlige handlingsplaner, så snart kommunestyret har vedtatt denne, og senest to uker etter at planen er vedtatt.

Departementet skal motta årsrapport for tilskuddet innen 15. april påfølgende år. Årsrapporten skal settes opp slik at den kan sammenholdes med kommunens plan. Følgende skal inngå i rapporteringen:

- a) En oversikt over prosjekter som har mottatt støtte i rapporteringsåret.
- b) En skriftlig rapport fra kommunen med vurdering av samlet virkemiddelbruk ihht. plan og handlingsplanen for året. Det skal gis en samlet vurdering, men store tildelinger bør omtales særskilt.
- c) Total bedriftsrettet støtte tildelt og utbetalt det foregående året.
- d) Oversikt over tilskuddet, inkludert hvor mye som er gitt i tilsagn og utbetalt, midler som er bundet opp i tilsagn og hvor mye som gjenstår av tilskuddet.
- e) Revisorgodkjent regnskapsrapport for tilskuddet.

I tillegg til årlig rapportering, skal det utarbeides en rapport om bruken av midlene hvert tredje år som skal vise graden av måloppnåelse så langt i arbeidet.

Rapportene skal sendes elektronisk til postmottak@kdd.dep.no med kopi til Riksrevisjonen.

6. Rapportering til ESA

Det skal gjennomføres en årlig separat rapportering til ESA om tildeling av offentlig støtte. Kommunal- og distriktsdepartementet sender ut et skjema til kommunen som fyller inn forespurt informasjon og sender denne til Nærings- og fiskeridepartementet, som sørger for den videre rapporteringen til ESA. Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd rapporterer offentlig støtte til Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet på ordinær måte med kopi til kommunen. Rapporteringen omfatter ikke bagatellmessig støtte, ikke-bedriftsrettet støtte og støtte til landbruks-, fiskeri- og akvakultursektoren.

¹ https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf

7. Reaksjonsformer dersom kommunen gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser

Dersom det gis uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan utbetalt tilskudd kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

8. Evaluering av tilskuddet

Tilskuddet skal evalueres.

Kommunal- og distriktsdepartementet, XX.XX.2022



Detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk - andregangs behandling

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Emil Iversen	20/260

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet Kommunestyret		

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
08.06.2022	1-5 Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk-A0-L1av5	183482
08.06.2022	2-5 Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk-A0-L2av5	183483
08.06.2022	3-5 Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk-A0-L3av5	183484
08.06.2022	4-5 Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk-A0-L4av5	183485
08.06.2022	5-5 Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk-A0-L5av5	183486
08.06.2022	Planbestemmelse 08.03.2021 (249554)	183487
08.06.2022	Planbeskrivelse Hinnøya vannverk	183488
08.06.2022	Referat sametinget 09.06.2021	183491
08.06.2022	Referat reinbeitedistriktet 13.10.2021	183492

Forslag til vedtak:

Alternativ 1:

1. Formannskapet vedtar å bestille mekling ved stasforvalteren for detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003.
2. Rådmannen bes gjennomføre mekling med statsforvalteren og sametinget.

Alternativ 2:

1. Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003 og tar ikke Sametingets innsigelse til følge.
2. Rådmannen bes oversende planen og innsigelse til Statsforvalteren for videre behandling i kommunal- og distriktsdepartementet.

Andreas Jordell
Rådmann

Bakgrunn for saken:

Forslag til detaljregulering for Hinnøya vannverk ble førstegangsbehandlet av formannskapet den 22.03.2021 sak 41/2021. Formannskapet vedtok å fremme saken ved å sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

I løpet av høringen mottok Andøy kommune brev 24.05.21 fra Sametinget som varslet innsigelse til planarbeidet. Andøy kommune har vært i dialog med både sametinget og linnásuolu/Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt (heretter «Reinbeitedistriktet») og foreslått flere endringer ved planen, men innsigelsen er ikke trukket.

Faktiske opplysninger:Planforslaget

Forslag til detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk er utarbeidet av Andøy kommune. Norconsult har bistått med tegning av plankart.

Forslag til detaljreguleringsplan består av:

- 5 plankart i målestokk 1:2000 datert 08.03.21
- Reguleringsbestemmelser revidert
- Planbeskrivelse revidert

Forhold til overordnede planer

Kommuneplanens arealdel 2013 – 2024:

I gjeldende kommuneplan, kommuneplanens arealdel, Andøy kommune 2013- 2024, vedtatt 17.03.2014, er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR). Finnsætervatnet har arealmål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Førstegangsbehandling

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av formannskapet den 22.03.21 sak 41/2021.

Formannskapet vedtok følgende:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003 og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10.

Høringsuttalelser:

Planforslaget var til høring og offentlig ettersyn mellom 12.04.2021 og 18.05.21. Planforslaget ble sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere og interessenter til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følge saken som vedlegg. Hovedpunktene i merknadene er referert med kommentarer og forslag til behandling.

1. Harry Hansen, datert 21. April 2021

Innspill/ merknad

1. Det framgår av planbeskrivelse for Hinnøya vannverk, kapittel 2.1, at følgende bruksnummer under gårdsnummer 15 (Forfjord) berøres av inntaks- og overføringsledning: 1, 2, 4, 8, 15, 18, 21, 56, 81 og 89. Listen over berørte bruksnummer er mangelfull. Finnsætervatnet ligger i et arealfellesskap med følgende opprinnelige eiere, jf. Jordskifteverkets kart: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 28, 29, 30, 31 og 32. I tillegg til disse bruksnummer kommer bruk som er fradelt fra disse og med andel i de bibeholdte fellesskap.

2. En dekkende beskrivelse av hvilke bruksnummer som er berørt kan derfor være listen fra Jordskifteverkets kart med en tilføyelse om "... og de fra disse bruksnummer fradelte bruk med andel i arealfellesskapet i Finnseterdalen", samt bruksnumrene 21, 56, 81 og 89 fra lista i planbeskrivelsen.
3. Siden jeg er berørt grunneier ber jeg om at all informasjon om vannverket, som er relatert til arealfellesskapet i Finnseterdalen, fortløpende oversendes meg.

Rådmannens kommentar

1. Tas til orientering.
2. Tas til etterretning.
3. Tas til etterretning. Dokumenter er oversendt.

2. UiT Norges arktiske universitet, datert 18.05.2021

Innspill/ merknad

Vi viser til UMs vurdering av varsel om oppstart for planarbeid for Hinnøya vannverk datert 05.05.2020 hvor vi hadde ingen merknader. Vi har heller ingen merknader til offentlig ettersyn av planforslaget fordi tiltak i vann blir såpass begrenset i omfang.

Rådmannens kommentar

Tas til orientering.

3. Arild Pettersen Inga, datert 21.05.2021

Innspill/ merknad

1. Tiltaket vil få store innvirkninger for reindriften i Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt. Dette grunnet merkegjerdet som ligger like ved Finnsætervannet. Dessuten har reinbeitedistriktet et slaktegjerd som ligger ikke langt fra merkegjerdet, litt nærmere bygda. I tilknytning til gjerdeanleggene er det flytt og trekkveier som forgreiner seg inn i fem forskjellige daler. Det er med andre ord et svært sentralt område for reindrifta som tiltaket kommer i berøring med.
2. Merkegjerd som ligger ved Finnsætervannet er ikke godkjent, men det er søkt om stadfesting av anlegget som har vært i området siden 1957. Selve arbeidsgjerdet har vært flyttet på flere ganger, men alle gangene har det ligget innenfor de ledearmene som opprinnelig tilhørte gjerdeanlegget. Gjerdet er plassert i en flyttvei/trekkvei og fungerer svært godt. Noen ganger har det imidlertid skjedd at reinflokken har lagt på svøm dersom de blir skremt ved innjaging. Andøy kommune har avslått stadfestingen av gjerdeplassen med begrunnelse blant annet i at det vil bli problematisk med avrenning til en eventuell drikkevannskilde.
3. Finnsæterdalen er en god dal for reindrifta med gode beiter gjennom hele året, men den mest sentrale bruken av dalen er på sommer og tidlig høst da kalvemerkingen skjer. Anlegget brukes i en periode på 2-4 uker i løpet av denne sommer, høsten. Finnsætervannet er da sentralt i forhold til fisking og bading. Ellers så brukes vannet på vintertid til snøscooterkjøring da det sages litt ved lang vannet til bruk i gammene.
4. Det er i tilknytning til gjerdeanlegget etablert to gammer og en utstyrs bu. Disse er heller ikke søkt om. Det vil også være behov for etablering av flere gammer etter hvert.

5. For Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt er det viktig å presisere at vi ser behovet som bygdene i Forfjorden har for rent vann, noe vi har uttalt tidligere til Andøy kommune i den dialogen som har vært. Det er imidlertid svært viktig for reinbeitedistriktet at våre interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Det betyr at det må være en aksept og godkjenning fra Andøy kommune på vår tilstedeværelse, slik at det ved en eventuell forurensing i vannet så er det ikke reindrifta som må forlate området. Andøy kommune sier i sin utredning at det ikke vil få noen konsekvenser for driften til reindriften, og at det vil være mulig å drive videre på samme måte som i dag. Dette står i grelt kontrast til uttalelsen fra kommunen om godkjenning av gjerdeanlegget der blant annet planen om vannverk nevnes som et moment. Reindriften ønsker en stadfesting av gjerdeanlegget, mens kommunen ikke vil gi denne stadfestingene og dermed ikke akseptere behovet for reindriften i området. Dette synliggjør at reindriften kan forvente seg fra kommunens side dersom det blir forurensing av vannet eller andre uenigheter i forbindelse med vannverket. Utfra dette bør tiltaket reindriftsfaglig konsekvens utredes slik at konsekvensene blir belyst på en forsvarlig måte. Alternativt er at det blir enighet om løsninger som skissert under. Med bakgrunn i dette så vil det være vanskelig for reinbeitedistriktet å godkjenne reguleringsplanen uten at det blir tilrettelagt for at reindriften kan være i området etter at vannkilden er etablert. Dette skjer gjennom en stadfesting av gjerdeanlegget og tilhørende bygninger. Dette legges inn i reguleringsplanen. I tillegg må det gjøres avbøtende tiltak for anleggsperioden. Disse kan diskuteres ved et dialogmøte mellom reinbeitedistriktet og Andøy kommune.

Rådmannens kommentar

1. Tas til orientering. Det forsøkes å berøre reindriften i minst mulig grad. Utbygger skal i dialog med reindriftnæringa sørge for en styrt og begrenset anleggsperiode.
2. Tas til orientering. Området er avsatt til LNFR i både kommuneplanens arealdel og forslag til detaljreguleringsplan. Gjerder og anlegg kan settes opp i henhold til reindriftslovens § 24.
3. Tas til orientering.
4. Tas til orientering. Området er avsatt til LNFR i både kommuneplanens arealdel og forslag til detaljreguleringsplan. Husvære, buer og lignende kan settes opp i henhold til reindriftslovens § 21.
5. Tas til orientering. Andøy kommune kan ikke stadfeste et gjerdeanlegg. Dette er statsforvalteren sitt ansvar. Andøy kommune har strukket seg langt i dialog med reinbeitedistriktet og sametinget med å utforme bestemmelser som ikke setter begrensninger på reindriftnæringen. Hele området tillater dyr og omkringliggende områder er regulert til LNFR. Det betyr at søknader fra Reinbeitedistriktet som angår nye tiltak innenfor området vil være i tråd med planen. Dersom det viser seg å bli forurensing i vannet er det vannverkseiers ansvar å sørge for at vannet blir behandlet på en sikker måte før det når ut til abonnentene. Foreløpige målinger viser lite til ingen forurensing.

4. Sametinget, datert 24.05.2021

Innspill/ merknad

1. Planområdet er meget sentralt for reindriften i området. Andre sektormyndigheter påpeker også reindriftsinteresser og potensiale for konflikt i innspill til planarbeidet. I kommunens oppsummering av innspill til planarbeidet (planbeskrivelsen Hinnøya vannverk kap. 9) refereres det til at Fylkesmannen i Nordland (23.04.2020) i sitt

innspill skriver at slik planen for vannverket er skissert, mest sannsynlig ikke vil være forenlig med reindriftas bruk og tilstedeværelse i området.

2. Nordland Fylkeskommunen skriver i sitt innspill ved varsel om planoppstart (dato 24.04.2020) at det er viktig at planen utreder mulige konsekvenser for reindrifta og at båndlegging til drikkevannskilde innebærer arealrestriksjoner som kan ha betydning for reindriftas bruk av området. I tillegg vil evt. etablering av vannledning kunne føre til støyende aktiviteter i anleggstida.
3. I følge Plan- og bygningsloven § 4-2 skal det i planbeskrivelsen for reguleringsplaner, som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning - av planens virkning for miljø og samfunn. Tiltaket omfattes av Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) vedlegg II pkt. 10, j) Vannledningsanlegg over større avstander. Dette innebærer at tiltaket skal utredes dersom det kan medføre eller komme i konflikt med områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift (jf. § 8 og § 10 tredje ledd b). Kommunen har vurdert at tiltaket ikke får vesentlig virkning for miljø- og samfunn og at det ikke stilles krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Kommunen skriver i sine vurderinger: «Med unntak av anleggsarbeidet vil forslaget til detaljregulering heller ikke innebære arealrestriksjoner eller negativ virkning for samisk utmarksnæring eller reindrift. Mattilsynet har godkjent drikkevannskilden med den aktiviteten som er i området. Ved høy tetthet av rein er det heller ikke sannsynlig at vannets kvalitet blir forringet da avføring vil renne vekk fra vannet. Anleggsarbeidet skal i samarbeid med reindriftseier legge til rette for at vannledningen kan legges i perioder som ikke gir negativ virkning for rein. Hensikten med båndlegging av nedbørsfeltet er å hindre ny aktivitet som kan medføre utslipp og forurensning med potensiale til å forringe vannets kvalitet.» (Planbeskrivelse Hinnøya Vannverk s.15). Sametinget mener at vurderingen av konsekvenser for reindrifta som kommunen gjør i planbeskrivelsen er noe overflatisk. Kommunen gjør i liten grad en konkret vurdering av aktiviteten og anleggene til reindriften i området med tanke på de bestemmelser og restriksjoner som ligger i planbestemmelsene.
4. Aktiviteten i området kan i perioder være intensiv ved merking av rein. I tillegg til høy tetthet av rein ved vannet er det også menneskelig aktivitet i tilknytning til dette arbeidet. Denne aktiviteten blir ikke vurdert. Ved merking av rein og opphold i området kan det f.eks. være behov for hygieniske tiltak slik som vasking og bading. Fiske i vannet og skuterbruk blir heller ikke konkret vurdert. Det er heller ikke gjort noen vurdering på hva som vil skje med den nåværende aktiviteten til reindrifta hvis den skulle vise seg å føre til forurensning av vannet. Slik planbeskrivelsen og planbestemmelsen er nå, anser vi det som uklart hvilke konsekvenser dette kan få for samisk utmarksnæring og reindrift.
5. Denne uklarheten forsterker seg ved at kommunen skriver i planbeskrivelsen (s. 11) at Finnsætervatnet defineres som en hygienisk barriere på grunn av kvalitet og beliggenhet. I vedtaket fra Mattilsynet datert 11.06.2020 skriver de følgende «mattilsynet plangodkjenner Hinnøya vannforsyningssystem. I det videre arbeidet må Andøy kommune kartlegge kildens egenskaper med hensyn til å kunne defineres som første barriere». Mattilsynet skriver at i kommunens søknad beskrives det at Finnsætervatnet forutsettes å kunne defineres som en hygienisk barriere på grunn av beliggenhet og kvalitet. Grunnlagsdata med hensyn til kartlegging av vanndybde, råvannskvalitet er ikke tilstrekkelig til å fastslå om kilden kan defineres som første barriere. Mattilsynet forutsetter derfor at nødvendig kartlegging mht. råvannskvalitet blir gjennomført i løpet av første driftsår. Slik vi tolker dette, har Mattilsynet vurdert det slik at det ikke er sikkert at vannkvaliteten er god nok til å defineres som første hygieniske barriere med den aktiviteten som reindriften har i området i dag. Kommunen har ingen vurdering, slik vi ser, av konsekvenser hvis det skulle vise seg at vannkvaliteten i Finnsætervatnet ikke kan defineres som første hygieniske barriere.
6. Usikkerheten rundt konsekvensene for reindriften forsterker seg også i forbindelse med Statsforvalteren i Troms og Finnmark sin henvendelse angående stadfestelse av

gjerdeanlegget ved Finnsætervatnet (brev datert 17.09.2020). I høringsinnspillet fra Andøy kommune (brev datert 13.11.2020) skrives det at kommunen ikke kan være med å stadfeste et gjerde som ser ut til å være oppsatt ulovlig. Kommunen 3 skriver også i denne sammenhengen at de arbeider med oppstart av nytt vannverk der Finnsætervatnet skal være drikkevannskilde.

7. Finnsætervatnet vil omreguleres til drikkevann og sikres med hensynssone med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Reguleringsbestemmelsene legger restriksjoner på bruken av vatnet og området rundt. Reindriftas aktivitet og anlegg i området er ikke nevnt i reguleringsbestemmelsene, og det er som tidligere nevnt i liten grad gjort noen vurdering av denne aktiviteten på bakgrunn av reguleringsbestemmelsene. Dette gjør det også uklart med hensyn til konsekvenser for reindrifta hvis det skulle vise seg at vannkvaliteten ikke er god nok til å fungere som første hygieniske barriere.
8. Finnsætervatnet og området rundt er av vesentlig betydning for samisk kultur og næringsutøvelse. Sametinget kan ikke se at detaljreguleringsplanen for Hinnøy vannverk slik den foreligger nå, i tilstrekkelig grad sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget fremmer innsigelse til detaljreguleringsplanen for Hinnøya vannverk med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 og § 3-1 c).

Rådmannens kommentar

1. Tas til orientering. Det forsøkes å berøre reindrifta i minst mulig grad. Utbygger skal i dialog med reindriftsnæringa sørge for en styrt og begrenset anleggsperiode. Traseen skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand når arbeidet avsluttes med tilbakeføring av oppgravde masser. Traseen skal også revegeteres med stedlige arter. Etter anleggsperioden vil området benyttes slik som i dag.
2. Tas til orientering. Det er ikke planens intensjon å medføre endringer for reindrifta i området. Det er gjort forsøk på å endre planens bestemmelser i en slik grad at reindriftens interesser best mulig ivaretas. Sametinget har ikke akseptert kommunens forslag til løsninger eller bidradd konstruktivt for å løse problemstillingen. Støyende aktiviteter foregår i en styrt og begrenset anleggsperiode i dialog med reindriftsnæringen.
3. Tas til orientering. Intensjonen til planen er ikke å endre forholdene for reindriftsnæringen. Viser til rådmannens kommentar nr 2 hva gjelder restriksjoner som kommer frem av planbestemmelser.
4. Tas til orientering. Området skal kunne benyttes som i dag etter vedtatt reguleringsplan. Motorisert ferdsel kan benyttes i henhold til reindriftslovens § 23. Viser til rådmannens kommentar nr 2 angående planens bestemmelser.
5. Tas til orientering. Planforslaget legger også opp til etablering av renseanlegg. På slik måte kan vannverkseier sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
6. Tas til orientering. Etter reindriftslovens § 24 Gjerder og anlegg andre ledd sies det:

Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Godkjenning av større anlegg kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede miljømessige virkninger, sammenholdt med de reindriftsfaglige behov for anlegget. Hvis ikke grunneieren og eventuelle bruksberettigede gir sitt samtykke, kan departementet gi tillatelse til utføring av anlegget mot vederlag fastsatt av jordskifteretten for skade og ulempe.

Reindriftslovens § 24 gir likevel reindriften rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre anlegg som er nødvendige for reindriften. Reindriftseier har

selv påpekt at den mest sentrale bruken av dalen er på sommer og tidlig høst da kalvemerkingen skjer. Anlegget brukes i en periode på 2-4 uker.

7. Viser til rådmannens kommentar nr 2 angående planens bestemmelser. Området for øvrig er regulert til LNFR og på så måte tillater reindriftsaktivitet.
8. Tas til orientering.

5. Nordland Fylkeskommune, datert 25.05.2021

Innspill/ merknad

1. Vi ser positivt på at våre merknader ved oppstart har blitt tatt til etterretning i den videre planprosessen. Det er spesielt positivt at reindriftsnæringen skal få en aktiv rolle når anleggsperioden skal foregå. Vi vurderer det også som positivt at avbøtende tiltak er innført i planbestemmelsene for å ivareta den anadrome fiskebestanden.
2. Etter vår kjennskap til området, er planforslaget ikke i konflikt med kjente, automatisk fredete kulturminner innenfor vårt forvaltningsområde. Vi er godt fornøyde med at varslingsplikten jf. kulturminneloven § 8 annet ledd, er tatt inn i planens fellesbestemmelser.
3. I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.

Rådmannens kommentar

1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering.
3. Tas til orientering.

6. Statsforvalteren i Nordland, datert 09.06.2021

Innspill/ merknad

1. Vi registrerer at elvemuslingen i Langvassdalselva ikke vil bli berørt. Videre er det satt bestemmelser tilknyttet vannveien som skal hindre drenering av myrpartiene.
2. Det er ikke fastsatt krav om minstevannføringen, selv om vi ved oppstart anbefalte at denne ble satt høyere enn alminnelig lavvannføring. Det er heller ikke satt begrensninger i uttak av vann. Som grunnlag for NVEs konsesjonspliktutvalget i 2017 ble det lagt opp til at normalt uttak ved med maksimalt samtidforbruk til 64 m³/døgn tilsvarende 0,7 l/s. Som et minimum må det gis bestemmelser om maksimalt vannuttak i løpet av døgnet.
3. Forbudet mot forurensing bør ivaretas gjennom planbestemmelsene. Eksempler på forurensninger kan stamme fra bl.a. landbruks-, fiske-, industri- og servicevirksomhet. I de tilfellene der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter drikkevannsforskriften § 12 eller rådighetsbegrensninger etter § 26, gjelder forbudet mot forurensing brudd på disse. Der det er gitt tillatelser til potensielt forurensende aktivitet i planbestemmelsene, vil ikke forbudet i § 4 gå foran disse tillatelsene. I slike tilfeller må i stedet vannbehandlingen forsterkes for å sikre at drikkevannet uansett ikke blir forurenset.
4. Reindriftas eksisterende bruk av området ved Finnsætervatnet vil ikke rammes av begrensninger gitt i planen. Vi legger til grunn at denne virksomheten kan fortsette

som i dag, dvs. bruk av området rundt vannet til beite og gjerdeanlegget i vestenden av vannet til merking av rein.

Rådmannens kommentar

1. Tas til orientering.
2. Tas til etterretning. Maksimalt vannuttak i løpet av døgnet skal ikke overstige 64 m³ tilsvarende 0,7 liter i sekundet.
3. Tas til orientering.
4. Tas til orientering.

Innsigelser

Sametinget fremmet innsigelse til forslaget til detaljreguleringsplan 25.05.2021.

Det ble formelt oversendt et brev til sametinget 18 mars 2022 med forespørsel om å trekke tilbake innsigelsen på bakgrunn av foreslåtte endringer. Sametinget fikk en frist på 3 uker (08. april) til å ta stilling til forespørselen.

21. april. 2022 mottok Andøy kommune epost fra Sametinget der det ble beklaget for at fristen ikke ble overholdt. Sametinget har per 08.06.2022 ikke trukket innsigelsen.

Andøy kommune kan derfor ikke egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Vurdering:

Innkomne merknader

Rådmannen vurderer at de innkomne merknadene er av et beskjedent omfang. Sametingets merknad med innsigelse er forsøkt løst av Andøy kommune gjennom flere initiativer til dialog og mekling. Tilbud om endring av planbestemmelser, orientering om gjeldende regelverk og fysiske møter med Reinbeitedistriktet har ikke ført frem. Dette blir redegjort for i det følgende.

Innsigelse

Sametinget fremmet 24.05.2021 innsigelse til planforslaget Hinnøya vannverk ved høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04.21 – 25.05.21.

Innsigelsen ble fremmet grunnet den vesentlige betydningen Finnsætervatnet og området rundt har for samisk kultur og næringsutøvelse. Sametinget kunne ikke se at detaljreguleringsplanen slik den forelå ved høring og offentlig ettersyn i tilstrekkelig grad sikret naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

På bakgrunn av innsigelsen ble det avtalt et dialogmøte mellom sametinget og Andøy kommune. Møtet ble avholdt 09 juni 2021. Kommunens intensjoner med møtet var å komme i dialog med Sametinget slik at Andøy kommune kunne fremme en plan som sikrer at drikkevannskilden og samisk næring kan sameksistere.

I møtet mente Sametinget at:

1. Kommunen må tilpasse vannbehandlingen med utgangspunkt i den aktiviteten som reindriften har i området til ulike tider av året og med naturlige endringer av driften, slik at kommunens valg av hygieniske barrierer ikke legger press på aktiviteten til reindrifta i området.

2. Kommunen ikke har gjort en god nok vurdering etter forskrift om konsekvensutredning med tanke på mulige konsekvenser for reindrifta hvis det skulle bli forurensning i vannet.
3. Aktiviteten til reindrifta må sikres juridisk i planbestemmelsene.
 - Sametinget nevnte spesielt hensynssone (H110), men hele reguleringsbestemmelsen må ses på med tanke på reindriftas nåværende aktivitet, men også ved endring i drifta.
4. Ordlyden i § 4.1 Nedslagsfelt i drikkevann (H110) skaper usikkerhet rundt konsekvensene for reindriften siden aktiviteten ikke er statisk og på så måte vil kunne tolkes som et nytt tiltak eller ny arealbruk. §4.1 sier:
 - «*Innenfor nedslagsfelt for drikkevann må det ikke iverksettes nye tiltak eller arealbruk som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.*»

Foreslåtte endringer

Som svar på Sametingets punkter har Andøy kommune kommet med forslag til følgende endringer i planbestemmelsene:

§3.3.3 LNFR (L5)

Foreslått tilført tekst:

Rein kan fritt beite i området. Reindriftsnæringen kan benytte motorisert kjøretøy i området i hht reindriftslovens § 23.

§4.1 Nedslagsfelt i drikkevann (H110)

Innenfor nedslagsfelt for drikkevann må det ikke iverksettes nye tiltak eller arealbruk som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.

Bestemmelsen foreslått endret til:

Innenfor nedslagsfeltet gjelder følgende restriksjoner:

- a. *Militærøvelser er ikke tillatt.*
- b. *Deponering av avfall, slam, kjemikalier, olje eller oljeprodukter er ikke tillatt.*
- c. *All bruk av gjødsel, plantevernmidler og andre kjemikalier er forbudt i nedslagsfeltet.*
- d. *Grunneieres og reieieres nåværende rett til bruk av arealene til beiting består.*
- e. *Det er forbudt å bringe med eller lagre drivstoff innenfor nedslagsfeltet ut over det som befinner seg i kjøretøyets drivstofftank.*
- f. *Alle nye tiltak innenfor nedslagsfeltet som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen. Mindre tiltak som normalt gis unntak etter § 20-5 er også søknadspliktig. Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates dersom det kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.*

Tilbakemeldingene fra Sametinget på endringene var at forslag til nye planbestemmelser ikke gjenspeilet forslag til endringer tilstrekkelig det sametinget hadde problematisert med hensyn til reindrifta i området. Forslag til endringer på planbestemmelsene var derfor ikke tilstrekkelig til at Sametinget kunne trekke innsigelsen.

På bakgrunn av Sametingets tilbakemeldinger gjorde Andøy kommune nye justeringer i planbestemmelser, som ble oversendt Sametinget 22.11.2022:

1. Planbeskrivelsens punkt 5.4 *Reindrift* er utfylt med informasjon angående merkegjerdet og dens betydning. Punktet omtaler også at vannverkseier er ansvarlig for at vannbehandlingsanlegget er tilpasset forholdene i området.
2. Planbestemmelsene er tilføyd et nytt punkt: 2.3 *Reindrift: Kanstadsfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt har siden 1957 hatt gjerdeanlegg for merking av rein ved Finnsætervatnet i Andøy kommune. Vannverkseier er ansvarlig for at vannbehandlingen er tilpasset de eksisterende forholdene i området uten å påføre reinbeitedistriktet negative virkninger.*
3. I tillegg sikrer bestemmelsene at:
 - Utbygger skal i tett dialog med reindriftsnæringen sørge for at støyende aktiviteter foregår i en styrt og begrenset anleggsperiode.
 - Reindriftsnæringen kan benytte motorisert kjøretøy i området i hht reindriftslovens § 23. i LNFR-område.
 - Beitedyr tillates i området ved drikkevann.
 - Det er forbudt å bringe med eller lagre drivstoff innenfor nedslagsfeltet ut over det som befinner seg i kjøretøyets drivstofftank. Det tillates også reservedrivstoff i tett drivstoffkanne dersom det befinner seg på kjøretøyet.

Disse endringene ble først presentert for Vestre Hinnøy/ Kanstadsfjord reinbeitedistrikt før foreslåtte endringer ble oversendt Sametinget. Andøy kommune fikk ikke skriftlig tilbakemelding på foreslåtte endringer.

I epost fra sametinget 26.04.22 ble det etterspurt et oppdatert reguleringsplankart som viser inntegning av reingjerde og flyttleiene.

Til dette har Andøy kommune påpekt at:

Det er reindriftens arealbrukskart (reindriftskart) som illustrerer hvordan reindriftsområdet brukes. I kommuneplanens arealdel og forslaget til detaljreguleringsplan er området rundt Finnsætervatnet er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR).

Siden en flyttlei ikke er av en strikt avgrenset størrelse, men fra år til år kan variere i bredde og trasé vil det være problematisk om Andøy kommune skulle gå inn for å legge juridisk bindende føringer for hvor rein skal trekke. Opprettholdelsen av nødvendige flyttleier er også lovbestemt og dermed uavhengige av aktuelle privatrettslige forhold på stedet og detaljreguleringen.

Reingjerdet og andre bygge- og anleggstiltak som er basert på reindriftsnæringens virksomhet er i tråd med planformålet både i kommuneplanens arealdel og forslaget til detaljreguleringsplan. Reindriftsutøver må ellers forholde seg til lov om reindrift (reindriftsloven) § 24. Gjerder og andre anlegg. Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som skal fatte endelig vedtak om oppføring av gjerder og anlegg som skal stå ut over en sesong.

Rådmannen vurderer at dialogen mellom Andøy kommune og Sametinget har vært lite konstruktive. Ved at sametinget har innta en reaktiv rolle i møter, epost-utveksling og pr. telefon, har det vært vanskelig å utarbeide gode bestemmelser. Andøy kommune har gjennom hele prosessen bedt om konkrete forslag til endring for å sikre at hensynet til reindriftsnæringen best mulig ivaretas med uttak av råvann i området, uten å motta planfaglige råd fra sametinget. Andøy kommune har fra første møte med sametinget vært svært tydelig på at intensjonen med planarbeidet har vært å tilrettelegge for etablering av vannbehandlingsanlegg og uttak av råvann uten å endre på eksisterende forhold og aktiviteter innenfor planområdet.

Rådmannen har også bemerket seg at innsigelsessaken med tid i større grad har begynt å omhandle merkegjerdet innenfor planområdet. Både Reinbeitedistriktet og Sametinget ønsker at merkegjerdet skal være en del av plankartet med juridisk virkning og tilhørende bestemmelser. Det er gjentatte ganger påpekt fra kommunen at reindriftsaktiviteten foregår på utmark i sameie for landbrukseiendommene i Forfjorden. Andøy kommune har ikke hjemmel til å kunne fatte vedtak om stadfesting av gjerdeanlegg og tilhørende bygninger og viser til reindriftsloven og behandling av Landbruks- og matdepartementet for gjerder og anlegg som skal stå ut over en sesong.

Endringer etter førstegangs behandling

Dersom en innsigelsen innebærer endring av vesentlig betydning i forhold til det utkast som tidligere har vært ute til offentlig ettersyn, må nytt planutkast legges ut til offentlig ettersyn før det eventuelt vedtas av kommunestyret. Siden Sametinget ikke har akseptert foreslåtte endringer legges saken frem med de bestemmelsene som var gjeldende da saken først ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

På bakgrunn av merknad fra Statsforvalteren i Nordland er det gitt bestemmelse om maksimalt vannuttak under 3.4.1 Drikkevann (VD): *Maksimalt vannuttak i løpet av døgn* skal ikke overstige 64 m³ tilsvarende 0,7 liter i sekundet.

Videre saksgang

Andøy kommune har forsøkt å oppnå veiledende hjelp av statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Trom og Finnmark med variert resultat. Etter telefonsamtale 31.05.2022 har Statsforvalteren i Nordland anvist en løsning med forslag til 2 forskjellige vedtak. Rådmannen velger derfor å fremlegge saken med to alternative forslag til vedtak, i tråd med Statsforvalterens ønske.

Forslag 1: Andøy kommune kan gi dialog med sametinget enda et forsøk gjennom mekling med statsforvalteren.

Forslag 2: Kommunestyret behandler planforslaget og vedtar å ikke ta innsigelsen til følge.


Forslag 1

Rådmannen vurderer at dialog gjennom mekling med statsforvalteren har potensialet for å oppnå et løsningsforslag raskest. Dette forutsetter at Sametinget og Andøy kommune kommer til enighet og at innsigelsen trekkes. Da vil saken med løsningsforslag legges frem til politisk behandling med mulighet til å egengodkjenne detaljreguleringsplanen. Statsforvalteren melder selv at en eventuell mekling ikke kan avholdes før tidligst høsten 2022 på grunn av stor saksmengde og ferieavvikling. Dersom det ikke oppnås enighet vil kommunestyret måtte ta stilling til innsigelsen. Dersom innsigelsen ikke tas til følge vil den videre saksgangen følge beskrivelsen som er angitt nedenfor for forslag 2.

Forslag 2

Hvis kommunestyret ikke tar innsigelsen til følge skal planforslaget innen to uker etter vedtak oversendes til Statsforvalteren. Statsforvalteren vil deretter gjennomgå og oversende innsigelsen til kommunal- og distriktsdepartementet med statsforvalterens tilråding. Dette innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til departementet. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan gjøre endringer i reguleringsplanen dersom det kreves. Departementets vedtak kan ikke påklages.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor gis formannskapet og kommunestyret to alternative forslag til vedtak i tråd med Statsforvalterens ønske for detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk, plan-ID 1871-202003.



N:\S1\100\5100\125\BNA\Arbeidsplan\Modell\fordag 11 detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk.dwg, 2021-03-08 13:57:35

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BVF. Vannforsyningsanlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV. Kjøreveg

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift

L. LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardsknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

VD. Drikkevann

§12-6 - Hensynssoner

N110. Nedslagsfelt drikkevann

N120. Andre sikringsoner

N121. Høyspanningsanlegg (inkl. høyspennkabler)

§12-7 - Bestemmelseområder

#. Vikar for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Linjesymbol

Plangrense

Formålgrense

Bestemmelsegrense

Byggegrense

Punktsymboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 24.11.2020

Koordinatsystem: ETRS89,UTM-33N

Høydegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:2000 (i A0)

0

50

100

Detaljregulering
Hinnøya Vannverk

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Areallplan-ID: 1871_202003

Forlagssalter: Andøy kommune

SAKS- NR.

DATO

SIGN.

Dato

Revisjon

Dato

Revisjon

Dato

Revisjon

Kommunestyrets vedtak

Ny 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

1. gangs behandling

Kommisjonen av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte...

09.03.2020

30.01.2020

EI

EI

PLANEN ER UTARBEIDET AV:



TEGNENR. DATO SIGN.

1/5 08.03.2021 MALHE

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Date

Plussert



Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BVF. Vannforsyningsanlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV. Kjerseveg

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og fritutsformål samt reindrift

L. LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardsstyknet næringsvirksomhet basert på gjeldens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

VD. Drikkevann

§12-6 - Hensynssoner

NT10. Nedslagsfelt drikkevann

Andre sikringsoner

Hyspenningsanlegg (inkl. hyspenningskabler)

§12-7 - Bestemmelseområder

Vikar for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Linjesymbol

Plangrense

Formålgrense

Bestemmelsegrense

Byggegrense

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 24.11.2020

Koordinatsystem: ETRS89/UTM-33N

Høydegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:2000 (GA0)

0 50 100



Detaljregulering

Hinnøya Vannverk

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKS-NR. DATO SIGN.

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Kommunestyrets vedtak

Ny 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

1. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Oppstartsmøte...

PLANEN ER UTARBEIDET AV: Norconsult

TEGNENR. DATO SIGN.

2/5 (08.03.2021) MALHE

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Dato: 09.03.2020 EI

Plenert

\\521\00\52100125\BIM\Arealplan\Modell\Forslag til detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk.dwg, 2021-03-08 13:59:57

Översikt kartutsknitt.

Reguleringsplan PBL 2008

BVF Vannforsyningsanlegg

teknisk infrastruktur

friluftsmål samt reindrift

gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag

vassdrag med tilhørende strandsone

§12-6 - Hensynssoner

	Andre sikringssoner
	Hvite
	Hvite
	Hvite
	Hvite
	Hvite

§12-7 - Bestemmelseområder

Linjesymbol

----- Bestimmelsegrenze

Kilde for basiskart: FKB

Koordinatsystem: ETRS89.UTM-33N
Høydereferanse: NN2000

Detaljregulering

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

SAKSBEHANDLING ETTER PL

Dato	Revisjon
Dato	Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte...

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunen

— · — · — Grense for faresone
— Måle og avstandslinje

↔ Avkjørsel - både inn og utkjøring

Kartmålestokk: 1:2000 (i A0)

	1	1	YES
--	---	---	-----

1671-202003


mmelser	Andøy kommune
---------	---------------

[illegible]

	TEGNNR.	DATO	SIGN
	3/5	06.03.2021	M.A.


Date	Plants/ft
1997	10
1998	10
1999	10
2000	10
2001	10
2002	10
2003	10
2004	10
2005	10
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10
2010	10
2011	10
2012	10
2013	10
2014	10
2015	10
2016	10
2017	10
2018	10
2019	10
2020	10
2021	10
2022	10
2023	10
2024	10
2025	10
2026	10
2027	10
2028	10
2029	10
2030	10
2031	10
2032	10
2033	10
2034	10
2035	10
2036	10
2037	10
2038	10
2039	10
2040	10
2041	10
2042	10
2043	10
2044	10
2045	10
2046	10
2047	10
2048	10
2049	10
2050	10
2051	10
2052	10
2053	10
2054	10
2055	10
2056	10
2057	10
2058	10
2059	10
2060	10
2061	10
2062	10
2063	10
2064	10
2065	10
2066	10
2067	10
2068	10
2069	10
2070	10
2071	10
2072	10
2073	10
2074	10
2075	10
2076	10
2077	10
2078	10
2079	10
2080	10
2081	10
2082	10
2083	10
2084	10
2085	10
2086	10
2087	10
2088	10
2089	10
2090	10
2091	10
2092	10
2093	10
2094	10
2095	10
2096	10
2097	10
2098	10
2099	10
2100	10

N:\S1\1005100125\BNA\Ansløpplan\Modell\Toslag 11 detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk.dwg, 2021-03-08 14:01:19



Tegningsnummer 4/5

Oversikt kartutsnitt:



Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BVF. Vannforsyningsanlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV. Kjøreveg

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftstiltak samt reindrift

L. LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardsstyknet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

VD. Drikkevann

§12-6 - Hensynssoner

N110. Nedslagsfelt drikkevann

N100. Andre sikringsoner

N100. Høydepenningsanlegg (inkl. høydepenningskabler)

§12-7 - Bestemmelseområder

U. Vikar for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Linjesymbol

Plangrense

Formålgrense

Bestemmelsegrense

Byggegrense

--- Grense for sikringsone

--- Grense for faresone

--- Måle og avstandslinje

Punktsymboler

↔ Avkjørsel - både inn og utkjøring

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 24.11.2020

Koordinatsystem: ETRS89, UTM-33N

Høydegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:2000 (i A0)

0 50 100

N

Detaljregulering

Hinnøya Vannverk

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKS- NR. DATO SIGN.

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Nr 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

1. gangs behandling

Kommisjonen av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte...

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Areaalplan-ID: 1871_202003

Forslagstiller: Andøy kommune

SAKS- NR. DATO SIGN.

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Nr 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

1. gangs behandling

Kommisjonen av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte...

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Areaalplan-ID: 1871_202003

Forslagstiller: Andøy kommune

SAKS- NR. DATO SIGN.

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Dato Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Nr 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til


1. gangs behandling

Kommisjonen av oppstart av planarbeid


Oppstartsmøte...

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av



Oversikt kartutsnitt:



Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
BV.F. Vannforsyningsanlegg
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
SKV. Kjøreveg
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift
L. LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdsbryttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
VD. Drikkevann
§12-6 - Hensynssoner
NT10. Nedslagsfelt drikkevann
NT09. Andre sikringszoner
H. Høydepenningsanlegg (inkl. høyspennkabler)
§12-7 - Bestemmelseområder
V. Vikar for bruk av arealer, bygninger og anlegg
Linjesymbol
P. Plangrense
F. Formålgrense
B. Bestemmelsegrense
By. Byggegrense

--- Grense for sikringszone
--- Grense for faresone
--- Måle og avstandslinje
Punktsymboler
↔ Avkjørsel - både inn og utkjøring

Kartopplysninger
Kilde for basiskart: FKB
Dato for basiskart: 24.11.2020
Koordinatsystem: ETRS89/UTM-33N
Høydegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk: 1:2000 (i A0)
0 50m 100m

Detaljregulering
Hinnøya Vannverk
Med tilhørende reguleringsbestemmelser
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Arealplan-ID: 1871_202003
Forslagstiller: Andøy kommune

SAKS-NR	DATO	SIGN

Dato	Revisjon

Kommunestyrets vedtak
Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra til
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra til
1. gangs behandling
Kommisjonen av oppstart av planarbeid
Oppstartsmøte.....
PLANEN ER UTARBEIDET AV: Norconsult
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

TEGNSNR	DATO	SIGN
5/5	08.03.2021	MALHE



DETALJREGULERING «HINNØYA VANNVERK»

REGULERINGSBESTEMMELSER

Planforslaget er datert: 05.03.21

Dato for siste revisjon av plankart: 08.03.2021 Dato

for siste revisjon av bestemmelser: 08.03.2021

Vedtatt dato:

Plan- ID: 1871-202003

I

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrensen.

1 FORMÅL MED PLANEN

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av vannverk som skal forsyne bygdene Fornes, Medby og Forfjord med godkjent drikkevann.

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

2.1 Avgrensning

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrensen.

2.2 Kulturminner

Dersom det under arbeidet skulle oppdages kulturminner, eksempelvis gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må arbeidet stanses opp og Nordland fylkeskommune underrettes umiddelbart, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1 Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1)

3.1.1 Vannforsyningsanlegg (BVF 1)

Innenfor formålet tillates det offentlig vannforsyningsanlegg med tilhørende bygg, tekniske installasjoner, nødvendig trafikkareal og sikringsgjerder.



Maksimal tillat utnyttelsesgrad innenfor BVF 1 er 30% BYA

3.1.2 Vannforsyningsanlegg (BVF 2)

Innenfor felt BVF2 tillates det etablert høydebasseng med tilhørende anlegg. Bebyggelsen og terreng skal tilpasses eksisterende omkringliggende terreng for å begrense terrenginngrep.

Maksimal tillat utnyttelsesgrad innenfor BVF 2 er 50% BYA.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr.2)

3.2.1 Kjøreveg (o_SKV1)

Området omfatter eksisterende kjøreveg.

3.2.2 Kjøreveg (SKV2)

Trafikkområdene skal utformes som vist i plankartet. Veggen tillates en bredde på 4 meter.

3.3 Landbruk-, natur- og friluftsmål samt reindrift (12-5 nr.5)

3.3.1 LNFR (L1-3)

Omfatter eksisterende LNFR- områder i kommuneplanens arealdel.

3.3.2 LNFR (L4)

Innenfor L4 skal det legges vannledningsanlegg.

Ledningen skal legges 1,8 meter ned i morener og 1,6 meter ned i myr.

Inngrep under gravearbeid skal holdes på et minimum og utføres skånsomt.

Ved inngrep i myr skal dreneringseffekter så langt som mulig unngås.

Traseen skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand når arbeidet avsluttes med tilbakeføring av oppgravde masser. Traseen skal også revegeteres med stedlige arter.

Utbygger skal i tett dialog med reindriftnæringen sørge for at støyende aktiviteter foregår i en styrt og begrenset anleggsperiode.

3.3.3 LNFR (L5)

Omfatter eksisterende LNFR-områder i kommuneplanens arealdel.

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5. Nr. 5)

3.4.1 Drikkevann (VD)

Arealet skal benyttes til uttak av drikkevann.

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser.



Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.

Maksimalt vannutak i løpet av døgnet skal ikke overstige 64 m³ tilsvarende 0,7 liter i sekundet.

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8)

4.1 Nedslagsfelt i drikkevann (H110)

Innenfor nedslagsfelt for drikkevann må det ikke iverksettes nye tiltak eller arealbruk som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.

4.2 Andre sikringssoner (H190)

Innenfor sikringssonen skal det ikke gjennomføres tiltak som kan skade for vannledningen.

Tiltak innenfor sikringssonen skal avklares med kommunen.

4.3 Høyspenningsanlegg (H310)

Hensynssonen viser områder for eksisterende høyspentkabler.

5 BESTEMMELSEOMRÅDER (§12-7)

5.1 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (# 1-4)

- For å få minst mulig erosjon, partikkeltransport og skadelige effekter på fisk og andre vannlevende organismer (inkl. elvemusling) skal arbeid i elveleiet foregå på lav vannføring og utenom laksen og sjørretens gyte- og klekkeperioder.
- Av samme hensyn må kryssingstraseen være så smal som mulig
- I Langvasselva vil 5. november - 20. april og eventuelt 1. juli - 1. september være gunstige perioder for kryssing.
- Det er viktig å unngå blottlegging av eventuell leire.
- Elvesubstrat/-bunn som graves opp i forbindelse med legging av vannledningen må brukes som overdekning over vannledningen.
- For å unngå vandringsproblemer for fisk må det ikke skapes nye sprang i elvebunnen.
- Kantvegetasjonen langs vassdraget må skades minst mulig, jf. vannressursloven § 11 (beskyttelse av kantvegetasjon).
- Dersom individer av elvemusling (gjelder Langvasselva i Gårdselvassdraget) vil bli direkte berørt av den aktuelle kryssingstraseen må disse flyttes til en sikker lokalitet lenger opp i elva før arbeidet starter.
- Tiltaket må ellers gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for terreng og vegetasjon og i samråd med aktuelle grunneiere/grunneierlag.



Andøy kommune



Andøy kommune

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. § 12-7 NR. 10)

6.1 Riggområde

Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse for tiltak på tomta skal det foreligge en godkjent riggplan for anleggsområdet. Riggplanen skal blant annet ivareta fremkommelighet for gående og trafikksikre løsninger i forbindelse med økt anleggstrafikk i området.

Planbeskrivelse

Hinnøya Vannverk

Plan-ID: 202003

Forslagstiller: Andøy kommune

08.09.2020

Innhold

1. Sammendrag.....	2
2. Hensikt.....	2
2.1. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold:	2
2.2. Krav om konsekvensutredninger.....	2
3. Planprosessen.....	2
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart	2
4. Planstatus og rammebetingelser	3
4.1. Kommuneplanens arealdel.....	3
4.2. Gjeldende reguleringsplaner	3
5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold	3
5.1. Beliggenhet.....	3
5.2. Dagens situasjon.....	4
Tilstøtende arealbruk	4
5.3. Stedets karakter	4
5.4. Reindrift.....	5
5.5. Landskap.....	6
5.6. Kulturelle verdier	6
5.7. Naturverdier	6
5.8. Rekreasjon/friluftsliv	6
5.9. Landbruk.....	7
5.10. Trafikkforhold	7
5.11. Grunnforhold.....	7
5.13. Ras- og Skredfare.....	7
5.14. Alternativ vurdering	7
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)	7
7. Beskrivelse av planforslaget.....	12
7.1. planlagt arealbruk.....	12
8. Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning	13
9. Innspill til planarbeidet	16
10. Stadfesting av reingjerde Finnsæterdalen, Andøy kommune	24

1. Sammendrag

Planen skal gi innbyggerne et tilbud på et godkjent drikkevann etter drikkevannsforskriften. Andøy kommune ønsker å hente råvann fra Finnsætervatnet for at bygdene skal få tilgang til kommunalt vann. Det skal bygges høydebasseng og vannbehandlingsanlegg. I forbindelse med dette skal det etableres vannledning fra Finnsætervatnet til vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Det vil i tillegg etableres en anleggsvei til høydebasseng. Overføringsledninger, forsyningsledning og inntaksledning vil legges under bakken. Traseen tilbakeføres til opprinnelig tilstand når arbeidet avsluttes.

2. Hensikt

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av vannverk som skal supplere drikkevann til bygdene Fornes, Medby og Forfjord på Hinnøya. Dette dokumentet, planbeskrivelsen, beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og ROS analyse er basert på kjente databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle tema.

2.1. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold:

Forslagstiller er Andøy kommune.

Tabellen under viser hvilke gårds- og bruks nummer som vil bli berørt av inntaks- og overføringsledning.

GR.nr/BR.nr	GR.nr/BR.nr
15/1	15/18
15/2	15/21
15/4	15/56
15/8	15/81
15/15	15/89

Finnsætervatnet ligger i et arealfellesskap med følgende opprinnelige eiere; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 56, 81, 89 og de fra disse bruksnummerne fradelt bruk med andel i arealfellesskapet i Finnseterdalen.

2.2. Krav om konsekvensutredninger

I punkt 8 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning er det utarbeidet en vurdering rundt forskriftens § 8 *Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn*. Tiltaket omfattes av vedlegg II punkt J) Vannledningsanlegg over større avstander. Konklusjonen i vurderingen er at tiltaket ikke får vesentlig virkning for miljø- og samfunn og ikke stilles krav om konsekvensutredning.

3. Planprosessen

Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser er utarbeidet av Andøy kommune. Plankart er utarbeidet av Norconsult på vegne av Andøy kommune.

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart


Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, i Andøyposten og Bladet Vesterålen. Samtidig ble det sendt brev/e-post med varsel om oppstart til berørte interesser,

myndigheter og grunneiere. Frist for innspill ble satt til 24.04.2020. Det har vært dialog med sektormyndigheter og grunneiere fra prosjektet startet opp. Ved utlegging til høring og offentlig ettersyn vil det planlegges et nytt folkemøte med hensikt å forklare tiltakene i planen samt informere om den videre prosessen.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1. Kommuneplanens arealdel

Forslag til planområde er i kommuneplanens arealdel for Andøy kommune 2013-2024 avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift). Finnsætervatnet har arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.



4.2. Gjeldende reguleringsplaner

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området.


5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1. Beliggenhet

Planområdet ligger på Hinnøya ca. 1,5 km nord for kommunegrensen mellom Andøy og Sortland. Planområdet strekker seg fra Nyheim Nordøst for krysset ved Fv. 82 i forfjorden opp til Finnsætervatnet og nedbørsfeltet rundt vannet. Foreløpig planområde har et samlet areal på ca. 4300 daa.

På grunn av avstand er kartet delt i 5 deler med målestokk 1:2000.

Oversikt kartutsnitt:



5.2. Dagens situasjon

Bygdene Fornes, Medby og Forfjord på Hinnøya i Andøy kommune har i dag ikke kommunalt vann eller kommunalt avløpsanlegg. Drikkevannet kommer hovedsakelig fra bekker og brønner. Derfor vil Andøy kommune hente råvann fra Finnsætervatnet å gi innbyggerne et tilbud på godkjent drikkevann etter forskrift om drikkevann. Et trygt vannforsyningssystem er viktig da det har forekommet flere tilfeller av harepest i området de seneste årene. Slik det ser ut i dag er det spredte private råvannsinntak der det er en eller flere husstander koblet til hvert inntak som ligger ovenfor bebyggelse.

Tilstøtende arealbruk

Hele det aktuelle området og området rundt planområdet er i dag avsatt til LNRF i kommuneplanens arealdel.

5.3. Stedets karakter



Det er to hus i nær anslutning til selve vannbehandlingsanlegget. Utover dette inneholder planområdet anlegg for reindrift så som gjeterhytter, gjerdeanlegg, gamle og merkegjerd. Planområdet vil også berøre en lakseførende elv, Langvasselva.


5.4. Reindrift

I anleggsfasen vil graving og legging av vannrør kunne komme i direkte konflikt med næringsvirksomhet for reindrift. I planområdet er det kartlagt vårbeite, sommerbeite, flytt lei og anlegg som gjeterhytter, gjerdeanlegg, gamme og merkegjerde.

Gjerdeanlegget ved Finnsætervatnet brukes til merking av kalv og er et av de viktigste gjerdene i distriktet. Anlegget er lokalisert i sentrale sommerbeiteområder og i reinens naturlige trekkveier. Anlegget er lokalisert i sentrale sommerbeiteområder og i reinens naturlige trekkveier. Arbeidesgjerdet har blitt flyttet nærmere Finnsætervannet, og gjerdet består av en innjagingsarm som følger nordsida av vatnet. På denne måten benyttes også vannet som ledearm.

Selve arbeidsområdet består av et større gjerde og en mindre kvern/sil for skilling av rein. Kverna har to dører. En ut i beitehagen hvor reinen hviler, og en ut mot det større arbeidsgjerdet.

Ved ferdigstilling opprettholdes dagens arealformål da vannbehandlingsanlegg og høydebasseng ikke vil påvirke reindriftnæringen. På grunn av dybden på Finnsetervannet og gjennomstrømming av vann gjennom Finnsæterelva vil ikke vannkvaliteten bli merkbart forringet. Den planlagte vannforsyningen skal ta hensyn til reindriften gjennom tett dialog og en styrt og begrenset anleggsperiode.



Bildet viser i hvilke områder for vårbeite, sommerbeite, flytt lei og anlegg for reindrift, tegnforklaring til høyre.

Kanstadvfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt har siden 1957 hatt gjerdeanlegg for merking av rein ved Finnsætervatnet i Andøy kommune. Vannverkseier er derfor ansvarlig for at vannbehandlingen er tilpasset de eksisterende forholdene i området.

5.5. Landskap

Tiltaket vil ikke ha skjemmende virkning i det totale landskapsbildet etter anleggsfasen.

Vannbehandlingsanlegget vil være synlig fra vei, men plasseres ved eksisterende bebyggelse.

Høydebassenget vil graves ned og absorberes godt i landskapet.


5.6. Kulturelle verdier

Det forekommer ingen registrerte verdifulle kulturminner i planområdet. Sametinget befarte området i 2016 uten funn. Kulturminneloven skal sikres i planens bestemmelser dersom man i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning.

5.7. Naturverdier

Ifølge miljødirektoratets naturbase er det registrert viktige arter i området. Gårdselvvassdraget har en stor bestand av laks og en mindre bestand av sjøørret og har i tillegg en stor bestand av elvemusling med spesielt høy tetthet i selve elva. Dette er en art som har status sårbar (VU) i den nasjonale rødlista for arter. Gårdselvvassdraget, inkludert sideelva Langvasselva, har en stor bestand av laks og en mindre bestand av sjøørret. I tillegg har vassdraget en liten bestand av elvemusling som kun er lokalisert i Langvasselva. En feltundersøkelse av Morten Halvorsen høsten 2020 påviste at det ikke er elvemusling fra krysningsområdet og nedstrøms i Langvannsbekken.

5.8. Rekreasjon/friluftsliv



Tiltaket vil berøre noen viktige friluftsområder innenfor planområdet. Dette kan være distraherende i anleggsfasen, men vil ikke påvirke friluftsområdet etter avsluttet anleggsfase. Den nedgravde ledningen vil etterlate tydelige spor av inngrep. Terrenginngrepet vil over tid bli svært lite synlig med tilbakeføring av oppgravde masser og revegetering av stedlige arter.

5.9. Landbruk

Planforslag medfører et mindre tap av landbruksarealer ved Nyheim ved etablering av VBA, anleggsvei og høydebasseng. Forslaget berører ikke skog av driftsmessig interesse.

5.10. Trafikkforhold

Planområdet har tilknytning til FV 82. ÅDT for FV 82, år 2019 er estimert til ca. 1500. I planområdet er trafikk svært begrenset. Her foregår kjøring til og fra egen bolig.

5.11. Grunnforhold

I området hvor ledningstraseen skal legges fra Finnsætervatnet til vannbehandlingsanlegget er det gjort undersøkelser som avdekker at mesteparten av traseen består av tykk morene.

Dette gjelder også for vannbehandlingsanlegget og høydebassenget. Ved høydebassenget kan det også være noe skredmateriale.

5.13. Ras- og Skredfare

Det har blitt utarbeidet en skredfarevurdering av SKRED AS datert 08.12.2020 som konkluderer med at det ikke er faresoner der vannbehandlingsanlegget planlegges. I området for vannledning er konklusjonen at den årlige sannsynligheten for skred er høyere enn 1/100 på noen strekninger og arbeid bør foregå på dager da det er liten skredfare. Hele skredrapporten ligger som vedlegg 6: 20431-01-1 Skredfare- og risikovurdering for drikkevannsforsyning rev01.

I området for plassering av høydebassenget er det godt med vegetasjon som beskytter høydebassenget mot et eventuelt ras. Høydebassenget skal også graves ned for å minske konsekvenser ved ras.

5.14. Alternativ vurdering

Ved oppstart av prosjektet ble 3 lokasjoner vurdert for uttak av vann. Finnsætervatnet, Rismålsvatnene og Langvannet. Det ble her tatt flere prøver av vannene. Konklusjonen fra prøvene viste at verken Rismålsvatnene eller Langvannet har nok kapasitet. I tillegg egnet ikke Rismålsvatnet og Langvannet seg på grunn av dårlig kvalitet. Vannprøvene viste at vannene hadde høyt innhold av humus. Begge lokasjonene ville også vært vanskeligere å etablere uten betydelige terrenginngrep.

6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets fremtidige funksjon og hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av ny arealbruk.

Hendelsene er delt inn i flomfare, skred, forurensset vann og sårbare enheter.

Natur og klima			
Uønsket hendelse	JA	NEI	Merknad
Flomfare		X	
Store nedbørsmengder		X	
Store snømengder		X	

Flom i elver/bekker		X	Ikke noe som kan påvirke i stor grad ifølge NVE.
Jord- og leirskred, løsmasseskred, snø- og is skred, utglidning og steinras.	X		Det kan forekomme skred/ras i området for høydebasseng. Da det er tett vegetasjon i området over, vil dette være med på å stanse et eventuelt ras. Høydebassenget vil bli senket, under bakken og det eneste som vil stå over bakken er et lite anleggsbygg.
Erosjon		X	
Forurenset vann		X	
Drikkevannskilde		X	
Badevann, fiskevann, elv		X	
Nedbørsfelt		X	
Grunnvann		X	
Overvann		X	
Naturverdier	X		Ifølge Nibio.no forekommer det elvemusling innenfor planområdet. Elvemusling er en truet art. Her er det gjort en feltundersøkelse av Morten Halvorsen høsten 2020, det er ikke påvist elvemusling fra krysningsområdet og nedstrøms i Langvannsbekken.
Reindrift	X		Det er reindrift i området. Anleggsperioden vil legge til vintertid når reinen har blitt flyttet

			til andre områder for å unngå å forstyrre reindriften.
Friluftsliv	X		Det forekommer sporadisk friluftsliv i området, i hovedsak turgåing ifm fritidsbolig og sporadisk ferskvannsfiske sommerstid i Finnsætervatnet.. Anlegget vil ikke berøre dagens bruk som friluftsområde, hverken under etablering eller etter
Vil tiltaket påvirke kulturminner?		X	Kulturminnesok.no viser ingen registrerte kulturminner eller Sefrak-bygg innenfor planområdet. Sametinget har også gjort undersøkelser uten funn.

Tidligere bruk			
Forhold/ uønsket hendelse	JA	NEI	Merknad
Er området påvirket/forurensset fra tidligere virksomheter som følger:			
- Avfallsdeponi (forurensing, stabilitet)?		X	
-Massedeponi (byjord, forurensing, stabilitet)?		X	
-Industrivirksomhet, bensinstasjon, olje/ kjemikalieanlegg, gartneri, e.l.?		X	

-Militære anlegg?		X	
-------------------	--	---	--

Infrastruktur			
Forhold/ uønsket hendelse	JA	NEI	Merknad
Vil ulykker/naturskader på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området eller atkomsten?:			
-hendelse på veg		X	
-hendelse på vann/elv		X	
-hendelse på bane		X	
Vil drenering av området føre til økte problemer i nedenforliggende områder?			
Er området utsatt for støy fra transport, skytebaner, bedrifter o.l.?		X	
Vil bortfall av følgende tjenester gi spesielle ulemper for området?:			
-elektrisitet		X	Anlegget vil ha eget aggregat.
-teletjenester		X	
-vannforsyning		X	Høydebassenget vil kunne etterforsyne vann i minst 3 døgn uten ny tilførsel.
-renovasjon/spillvann		X	
Påvirkes området av magnetisk felt fra høyspentlinjer?		X	
Er det spesielle farer forbundet med bruk av veger innenfor området?:			
-til skole/barnehage		X	
-til nærmiljøanlegg og		X	

idrettsanlegg			
-til butikk		X	
-til busstopp		X	
-jernbaneoverganger		X	
Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?	X		
Har området alternative atkomstruter for utrykningskjøretøy?		X	
Hva er utrykningstiden for nødetatene?			Ca. 30 – 40 min.

Virksomhetsbaserte forhold			
Forhold/ uønsket hendelse	JA	NEI	Merknad
Omfatter området spesielt brannfarlige anlegg?		X	
Vil følgende hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industri etc.), utgjøre en risiko?:		X	
-utslipp av giftige gasser/væske		X	
-utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/ væsker		X	
-Vil tiltaket begrense framtidige utvidelser av sikkerhetssoner rundt nærliggende virksomheter?		X	

Ulovlig virksomhet			
Forhold/ uønsket hendelse	JA	NEI	Merknad
Er tiltaket spesielt utsatt for kriminalitet?		X	
Er tiltaket et sabotasje-/ terrormål i seg selv?		X	
Finnes det potensielle sabotasje-/ terrormål i nærheten?		X	

7. Beskrivelse av planforslaget

7.1. planlagt arealbruk

Planarbeidet har lagt til grunn Andøy kommune sine utbyggingsplaner for vannbehandlingsanlegg som skal levere vann til 78 husstander. Andøy kommune ønsker å hente råvann fra Finnsætervatnet for at bygdene skal få tilgang til kommunalt vann. Finnsætervatnet ligger ovenfor Forfjord og defineres som en hygienisk barriere på grunn av kvalitet og beliggenhet.


Utbygging vil gjennomføres i perioder som hensyntar annen næring og annen aktivitet i området.

Etter avsluttet anleggsfase vil området innenfor planavgrensningen og rundt Finnsætervatnet brukes som normalt. Finnsætervatnet vil omreguleres til drikkevann og sikres med hensynssone med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det vil ikke være mulighet for ny virksomhet innenfor hensynssone som kan forringe vannets kvalitet.

Det skal legges ca. 4800 meter med vannledning fra Finnsætervatnet til vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Det vil graves 1,8 meter ned i morenene for å legge en Ø160-200 mm vannledning. Som et resultat av anleggsfasen vil man grave opp en del masse. Massen vil bli brukt til overdekking av ledninger og man vil dermed ikke få overskuddsmasse som følge av arbeidet. Området skal revegeteres med stedlige arter etter avsluttet arbeid.

Høydebassenget skal graves ned på ryggen mellom Langsvassdalen og Nyheim. Høydebassenget er dimensjonert for å kunne levere vann i 3-4 døgn dersom et driftsavbrudd skulle oppstå. For å komme seg opp til høydebassenget skal det etableres en 200 meter anleggsvei. Anleggsveien vil være 4 meter brei og følge en eksisterende grøft. Overføringsledninger, forsyningsledning og inntaksledning vil legges under bakken.

Bildet under viser området og hvordan hele anlegget vil utbrede seg over planområdet.



Etter møter mellom Mattilsynet og Andøy kommune samt dokumentasjon som tegninger, kart over inntakspunkt, nedslagsfelt ledningsnett, høydebasseng og vannbehandlingsanlegg foreligger det en godkjent søknad om plangodkjenning av Hinnøya vannforsyningsystem fra mattilsynet:

«Mattilsynet plangodkjenner Hinnøya vannforsyningsystem [...] Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsloven §18 plangodkjenning.»

Mattilsynet forutsetter at råvannskvalitet blir gjennomført i løpet av første driftsår. (vedtaket følger saken som vedlegg 1)

Arealer som reguleres i planen oppsummeres i tabellen under:

Arealformål	
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg	Areal (daa)
o Vannforsyning	3
o Vannforsyning	2
Sum areal denne kategori:	5
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	Areal (daa)
o Kjøreveg	0
Kjøreveg	3
Sum areal denne kategori:	3
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift	Areal (daa)
Landbruks- og natur	9
Landbruks- og natur	0
Landbruks- og natur	8
Landbruks- og natur	113
Sum areal denne kategori:	3249
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone	Areal (daa)
o Drikkevann	864
Sum areal denne kategori:	864
Totalt alle kategorier:	4251

8. Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning

For alle planer skal det foreligge en vurdering om planer eller tiltak kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Forskriften om konsekvensutredninger inneholder 2 lister over tiltak:

1. Vedlegg I som inneholder tiltak som alltid skal konsekvensutredes,
2. Vedlegg II som inneholder tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Forskriften stiller krav om at vurderinger etter vedlegg II skal begrunnes. Dersom tiltaket er vurdert å få vesentlige virkninger må det vises til utløsende kriterier. Hvis saken er vurdert å ikke ha vesentlige virkninger må også dette begrunnes.

Når tiltaket vurderes etter forskriftens § 6 *Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding*, er det vurdert at planen ikke omfatter tiltak i vedlegg I.

Planen vurderes heller ikke å falle under § 7. *Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding*

Etter forskriftens § 8 *Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn*, er det vurdert at tiltaket omfattes av vedlegg II punkt J) Vannledningsanlegg over større avstander.

Siden tiltaket faller under Vedlegg II skal planen/tiltaket vurderes etter kriterier angitt i forskriftens § 10. Det innebærer å vurdere:

- A) Tiltakets størrelse, planområde og utforming
- B) Forhold til bruk av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser
- C) Avfallsproduksjon og utslipp
- D) Risiko for ulykker og/ eller katastrofer.

I tillegg skal lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes.

8.1 Tiltakets størrelse, planområde og utforming

Det planlagte tiltaket innebærer etablering av to bygg (vannbehandlingsanlegg og høydebasseng), en anleggsvei og vannledning. Vannbehandlingsanlegget vil etableres i området o_BVF1 og regulerer 3,1 daa til formålet vannforsyningsanlegg. Høydebassenget foreslås etablert med samme formål innenfor område o_BVF2 med en flate på 1,5 daa.

Skv1 er eksisterende vei, mens Skv 2 legger til rette for anleggsveien.

Vannledningen mellom vannbehandlingsanlegg og Finnsætervatnet foreslås lagt inn under formålet LNFR med hensynssone H190 Andre sikringssoner. Ledningen er nesten 5 km lang og vil ha en sikringssone på 20 meter fra senter av ledningen. Sikringssonen vil være 2 meter i sør for ledningen ved eksisterende vei da denne fungerer som en barriere. Vannledningen vil ikke være synlig.

Finnsætervatnet foreslås regulert til Drikkevann, mens Finnsætervassdraget sikres med hensynssone H110 Nedslagsfelt drikkevann for hele nedbørsfeltet på ca. 4 km².

8.2 Forhold til bruk av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser

Det skal ikke tas i bruk nye masser for etablering av vannledningen. Som tidligere beskrevet vil ledningen legges 1,8 meter ned i morener og dekkes med omfyllingsmasser. Hvis ledningen treffer våt myr vil ledningen legges ned 1,6 meter og dekkes med omfyllingsmasser for å unngå drenering og minske potensielle utslipp av klimagasser.

Ved uttak av vann er det oppgitt at vassdraget har ei middelvannføring på ca. 207 l/s ved det planlagte tiltaket. Alminnelig lavvannføring er oppgitt til 47 l/s. Vannuttaket oppgis, med maksimalt samtdsforbruk, til 64 m³/døgn tilsvarende 0,7 l/s. Vannledningen er imidlertid dimensjonert for brannvann og innehar derfor noe større kapasitet

8.3 Avfallsproduksjon og utslipp

Tiltaket vil ikke omfatte utslipp av prioriterte miljøgifter.

8.4 Risiko for ulykker og/ eller katastrofer

Det er gjennomført en skredfarevurdering for vannledningen av Skred as. Rapporten konkluderer med: *«Det er faresoner med årlig sannsynlighet $\geq 1/100$ i den øvre delen der høydebassenget planlegges. Faresonen berører ikke området der vannledningen slutter, der høydebassenget planlegges. Om vannbehandlingsanlegget plasseres i dette området, tilfredsstiller tiltaket dagens krav til sikkerhet mot skred og kan oppføres uten sikringstiltak mot skred i bratt terreng. Det er ikke faresoner der vannbehandlingsanlegget planlegges.»*

8.5 Lokalisering og påvirkning på omgivelsene

Ved oppstarten av reguleringsarbeidet ble det tydelig at vannledningen kunne medføre konsekvenser for reindriftsnæringen i området, naturmangfoldet, kulturminner og landskap og friluftsliv. Det ble også påpekt i merknad etter varsel om oppstart at planen kan ha potensielle følger for vassdrag for anadrom fisk.

Det er klart at anleggsarbeidet vil medføre tiltak som gjør at området kan virke både sjenerende og støyende, men ved normal drift vil hele området inkludert Finnsætervatnet kunne benyttes som i dag. Over tid vil også terrenginngrep med omleggingsmassene gro tilbake med stedlige arter.

Kryssing av elveleier skal skje på en skånsom måte. Andøy kommune vil følge anbefalingene gitt av Statsforvalteren i Nordland i forbindelse med søknad om kryssing av lakseførende vassdrag sak 2019/1988 datert 08.04.2019.

Med unntak av anleggsarbeidet vil forslaget til detaljregulering heller ikke innebære arealrestriksjoner eller negativ virkning for samisk utmarksnæring eller reindrift. Mattilsynet har godkjent drikkevannskilden med den aktiviteten som er i området. Ved høy tetthet av rein er det heller ikke sannsynlig at vannets kvalitet blir forringet da avføring vil renne vekk fra vannet. Anleggsarbeidet skal i samarbeid med reindriftseier legge til rette for at vannledningen kan legges i perioder som ikke gir negativ virkning for rein. Hensikten med båndlegging av nedbørsfeltet er å hindre nye aktiviteter som kan medføre utslipp og forurensing med potensiale til å forringe vannets kvalitet.

Uttaket av vann i området er vurdert å ikke påvirke vannføring i elvene rundt Finnsætervatnet. Norges vassdrag- og energidirektorat vurderte 22.06.2017 konsesjons etter vannressursloven § 8. Tiltaket ble vurdert å ikke være konsesjonspliktig. I vurderingen konkluderte både Statsforvalteren

På bakgrunn av ovenstående beskrivelser er den samlede vurderingen fra Andøy kommune at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn.

[illegible]

De temaene fylkeskommunen ser et spesielt behov for å belyse er: <u>Konsekvensutredning:</u> NF ber om en vurdering av og begrunnelse for om planen og tiltaket omfattes av KU-forskriften. <u>Landskap og friluftsliv:</u> Planområdet innehar en stor verdi innenfor friluftsliv og landskap. De planlagte tiltakene må i størst mulig grad tilpasses landskapet. Dersom arealbruk får konsekvenser for utøvelse av friluftsliv, bør avbøtende tiltak vurderes. <u>Reindrift:</u> FK påpeker at det er vår- og sommerbeite samt flytt lei i området for planen. I tillegg er det anlegg, gjerder og beite hager som tilhører reindriften. Fylkeskommunen peker på viktigheten av utredning av mulige konsekvenser for reindriften når det gjelder båndlegging til drikkevannskilde og støyende aktiviteter i anleggsperioden. <u>Naturmangfold:</u> Området innehar mye myr, dersom man omdisponerer myr vil det gi klimagassutslipp. Effektene av omdisponering av myr bør unngås. Fylkeskommunen vil at Andøy kommune skal ta stilling til dette når valg av trase for vannledningen og lokalisering av vannbassenget blir gjort. Inngrep i forbindelse med anleggsfasen bør utføres skånsomt og revegetering må skje med stedlige arter. <u>Vannforvaltning:</u> Konsekvenser for lakseførende strekning må utredes. <u>Vannforvaltning:</u> Konsekvenser for lakseførende strekning må utredes.	graves ned for å gjøre inngrepet mindre synlig og mindre forstyrrende for omgivelsene i tillegg til beskyttelse mot skred. • Konsekvensutredning Tiltaket er vurdert å ikke få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn. Vurderingen kommer fram i punkt 8. Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning • Landskap og friluftsliv Høydebassenget vil ikke ha skjemmende virkning ettersom at det er nedgravd og anleggshuset som hører til vil være så pass lite i størrelse at det ikke vil være i veien for noen. Vannbehandlingsanlegget på Nyheim vil heller ikke stå i veien for utøvelse av friluftsliv. I anleggsperioden vil det være noe begrenset fremkommelighet i området. • Reindrift Det vil ikke bli lagt bånd på drikkevannskilde for dyrene, Finnsætervatnet er så pass dypt og stort at dyrene fint kan drikke av vannet. Andøy kommune vil grave i en periode som avtales med reindriftnæringen. Dermed skjermes reinen for støyende aktiviteter i anleggsperioden. • Naturmangfold Arbeidet skal utføres på en skånsom måte og revegetering skal skje med stedlige arter. Det skal tas hensyn til omgivelsene og inngrepene skal være så minimale som mulig. • Vannforvaltning <i>Utdrag fra brev fra Fylkesmannen 08.04.2019, angående søknad om kryssing av lakseførende vassdrag i Andøy kommune med ny vannledning: (Brevet vil følge saken som vedlegg 2).</i>
--	---

	«De tre elvene det er snakk om er Åelva i Roksdalsvassdraget, Langvasselva i Gårdselvvassdraget (Forfjord) og Ramsåelva. Det er ønske om å krysse elvene i en periode med lav vannføring. Det planlegges å grave til dybde 1,5 m under elvebunn, men med smalest mulig trase. For Langvasselva gjelder søknaden ny kryssing i forbindelse med etablering og utbygging av nytt vannforsyningsanlegg til fastboende. For de andre to elvene gjelder kryssingen utskifting av eksisterende ledninger. Her er det tidligere lagt rør med mindre dimensjon enn det øvrige ledningsnett, slik at vi det er store kapasitetstap i disse kryssingene. Under forutsetning av at kryssingene blir gjennomført etter kravene og anbefalingene nedenfor mener vi at risikoen for negative effekter på laks, sjøørret, elvemusling og andre naturverdier i og langs de tre aktuelle elvene vil bli liten. - For å få minst mulig erosjon, partikkeltransport og skadelige effekter på fisk og andre vannlevende organismer (inkl. elvemusling) bør arbeid i elveleiet foregå på lav vannføring og utenom laksen og sjøørretens gyte- og klekkeperioder. - Av samme hensyn må kryssingstraseen være så smal som mulig - I Ramsåa og Langvasselva vil 5. november - 20. april og eventuelt 1. juli - 1. september være gunstige perioder for kryssing. - I Roksdalsvassdraget (Åelva) der kryssingen skal skje nedenfor leveområdet for elvemuslingen og nedenfor gyteområdet for laksen ønsker ikke grunneierne graving i elva i oppgangstida for laksen og i selve fiskesesongen. Her bør derfor kryssing gjennomføres i perioden 1. oktober – 1. mai. - Det er viktig å unngå blottlegging av eventuell leire.
--	---

<u>Kulturminner og kulturmiljø:</u> Fylkeskommunen har ingen innspill på dette punktet og henviser til Sametinget for samiske kulturminner. Ettersom at dette berører Finnsætervatnet, viser de til den marinarkeologiske vurderingen fra Norges Arktiske universitetsmuseum. Norges Arktiske universitetsmuseum mener tiltaket ikke vil omfatte direkte inngrep i Finnsætervatnet og har derfor ingen merknader.	- Elvesubstrat/-bunn som graves opp i forbindelse med legging av vannledningen må brukes som overdekning over vannledningen. - For å unngå vandringsproblemer for fisk må det ikke skapes nye sprang i elvebunnen. - Kantvegetasjonen langs vassdraget må skades minst mulig, jf. vannressursloven § 11 (beskyttelse av kantvegetasjon). - Dersom individer av elvemusling (gjelder Langvasselva i Gårdselvvassdraget) vil bli direkte berørt av den aktuelle kryssingstraseen må disse flyttes til en sikker lokalitet lenger opp i elva før arbeidet starter. Vi anbefaler her at det tas kontakt med Morten Halvorsen i firmaet Nordnorske ferskvannsbiologer (tlf. 474 68 572). Han er godt kjent i vassdraget etter kartleggingen i 2008. - Tiltaket må ellers gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for terreng og vegetasjon og i samråd med aktuelle grunneiere/grunneierlag. Dersom våre krav og anbefalinger ovenfor blir fulgt kan vi ikke se at tiltaket krever konsesjon etter vannressursloven, eventuelt tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven eller annet lovverk som fylkesmannen forvalter.» Dette tas til etterretning. • Kulturminner og kulturmiljø Tas til etterretning. Dersom kulturminner oppdages vil de sikres med generelle bestemmelser etter kulturminneloven. Sametinget har vært på befaring. Det ble ikke gjort funn i området som kan berøres av tiltaket.
--	---

NVE (16.03.2020) <u>Flom, erosjon, skred og overvann:</u> Det vil ofte være behov for en fagkyndig utredning av flom, erosjon og skred på reguleringsplannivå. Hensyn til klimaendringer skal vurderes. Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater, det innebærer raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyingstiltak i nedbørsfeltet som kompenserer økningen. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte av renningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyingstiltak i nedbørsfeltet som kompenserer økningen. <u>Vassdrag- og grunnvannstiltak:</u> Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. <u>Energianlegg:</u> Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi og vassdragslovgivningen. Dersom planen kommer i berøring med energiinteresser bør berørte energiselskap involveres tidlig.	• Flom, erosjon, skred og overvann Høydebassenget vil plasseres på ryggen mellom Langvassdalen og Nyheim, i tillegg blir det gravd ned i bakken. Den metoden er valgt fordi at høydebassenget ikke skal bli en fare dersom det går et skred. Det planlegges ikke høy grad av utbygging i nedbørsfeltet. • Vassdrag- og grunnvannstiltak Viser til vedlegg 2. Der står det: «Dersom våre krav og anbefalinger ovenfor blir fulgt kan vi ikke se at tiltaket krever konsesjon etter vannressursloven, eventuelt tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven eller annet lovverk som fylkesmannen forvalter». • Energianlegg Prosjektet vil ikke komme i konflikt med en fremtidig kraftutbygging, men vil bli sendt på høring til Andøy energi AS. NVE har kjørt en utredning i forhold til dette og har i den forbindelse fritatt fra konsesjonsplikt. Utredningen fra NVE følger saken som vedlegg 3.
Forfjord grunneierforening BA, Forfjord 8484 Risøyhamn (18.04.2020)	• Hensynssoner skal etableres for å beskytte hele nedslagsfeltet mot

Det forutsettes at det etableres hensynssoner for å beskytte vannkilden mot forurensing, disse forutsettes å gjelde for hele nedslagsfeltet. Hensynssonene forutsettes å være gjeldende for hele nedslagsfeltet til vannet. Det allerede eksisterende anlegget i nærheten av drikkevannskilden fjernes permanent for å hindre forurensing av vannkilden. Styret forutsetter også at det ikke skal tillates oppføring av anlegg i vannverkets hensynssoner. Det er behov for fastsettelse av oppmerket trase for motorferdsel fra vegenden ved Resmålsholen til Finnsæterdalen. Dette for å forhindre skader på naturen forutsetter styret at reguleringsplanen inneholder bestemmelser om motorisert ferdsel, slik at naturen beskyttes. Anlegg og lavvoer som er etablert i Finnsæterdalen er oppført uten grunneiers tillatelse og er drevet i strid med gjeldende regelverk.	forurensing. Det skal heller ikke tillates å oppføre bygg av noe slag innenfor hensynssonene. Det allerede eksisterende anlegget kan ikke føre til at vannkilden blir forurenset. • Dersom det forekommer etableringer i området som ikke er lovlig må dette varsles.
Fylkesmannen Nordland (23.04.2020) <u>Konsekvensutredninger:</u> Fylkesmannen vurderer at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter pbl § 4-2 andre ledd og konsekvensutredningsforskriftens vedlegg II nr. 10 j), jf. §§ 8a) og 10. <u>Miljø- og naturverdier:</u> Gårdselvvassdraget er et viktig vassdrag for anadrom fisk, og er et av de mest betydellesfulle vassdragene i Vesterålen og Lofoten. 400 meter av Finnsæterelva er ansett som anadrom strekning. Gårdselva har en liten bestand elvemusling med dårlig rekruttering. Denne er lokalisert til Langvassbekken. Det må gjøres en vurdering av planens virkning på vannføringen i vassdraget, og om dette får betydning for anadrom fisk. Gårdselva har meget gode gyte- og oppvekstområder for laksunger. Finnsæterelva har imidlertid relativt lite potensiale som produksjonsområde for laksefisk. De største	• Konsekvensutredninger Tiltaket er vurdert å ikke få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn. Vurderingen kommer fram i punkt 8. Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning. • Miljø- og naturverdier Elvemuslingene vil bli flyttet lenger opp i elva under anleggsperioden for å så flyttes tilbake igjen. Uttak av drikkevann fra Finnsætervatnet er så beskjedent at det ikke vil få konsekvenser for vannstand i kilden, og dermed heller ikke gi noen reduksjon i vannføring fra kilden. Kryssing av Langvassbekken vil utføres ihht Fylkesmannens godkjenning og vil ikke få noen konsekvens for dybden i elvebunnen. Se side 11 «Utdrag fra brev fra Fylkesmannen 08.04.2019, angående søknad om kryssing av lakseførende vassdrag i Andøy kommune med ny vannledning» eller vedlegg 2. En feltundersøkelse gjennomført av Morten

konsekvensene synes derfor å knytte seg til eventuell reduksjon i vannføringen i Gårdselva. Vannuttaket synes likevel å være såpass beskjedent at det neppe vil påvirke vannføringen i Finnsæterelva og videre i Gårdselva i vesentlig grad, selv ved tørre somrer. Det må fastsettes bestemmelser om minstevannføring. <u>Våtmark:</u> Myra har en funksjon som gjør at den binder karbon, flomdemper og brukes som leveområder for mange arter. Anleggsvei, samt overføringsledninger og forsyningsledning vil gå gjennom myrområder. Planens virkning for myrforekomstene må gjøres nærmere rede for. <u>Friluftsliv:</u> Det bør derfor gjøres en nærmere vurdering av planens virkning for allmenne friluftlivshensyn. <u>Klimatilpassing:</u> Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging.	Halvorsen høsten 2020, viser at det ikke er påvist elvemusling fra krysningsområdet og nedstrøms i Langvannsbekken Vannuttaket ble av NVE vurdert til å være såpass beskjedent at det neppe vil påvirke vannføringen i Finnsæterelva og videre i Gårdselva, selv ved tørre somre. Selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig gjelder likevel aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5, nedlegging av vassdragsanlegg i vannressurslovens § 41 og alminnelig lavvannføring i vannressurslovens § 10. • Våtmark Det er utført prøver i traseen hvor vannledningen skal legges. Prøvene viser at ledningen legges i morener. Dersom ledningen likevel treffer på våtmark vil det graves 1,6 meter ned og dekkes med omleggingsmasser. Gravearbeidet skal foregå på en skånsom måte og unngå drenerende effekt. • Friluftsliv Høydebassenget vil ikke ha skjemmende virkning ettersom at det er nedgravd og «anleggshuset» som hører til vil være så pass lite i størrelse at det ikke vil være i veien for noen. Vannbehandlingssystemet på Nyheim vil ikke stå i veien for utøvelse av friluftsliv. I anleggsperioden vil det være noe begrenset fremkommelighet i området. • Klimatilpassing Planforslaget har lagt opp traseen for vannledning og uttak av vann fra den kilden som forårsaker minst terrenginngrep. Det er allerede konkludert med at vannføring i elvene ikke reduseres selv ved tørre sommeren. Økt nedbør i 2080 – 2100 vil heller ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på et tiltak som er avhengig av nedbør for å forsyne
---	---

<u>Reindrift:</u> Det planlagte vannverket ligger innenfor Kanstadjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt (helårsdistrikt). Distriktet er geografisk oppdelt i tre områder som har hver sin reinflokk: Kanstadjordflokken, Vestre Hinnøy-flokken og Rafsundflokken. Tiltaket vil berøre Vestre Hinnøy-flokken. Distriktet har et gjerdeanlegg og flyttlei i planområdet. I periodene juni og august benyttes anlegget til merking av rein. Flyttleier har et særlig vern etter reindriftingslovens (rl) § 22. Det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Kommunen må vurdere om planene om en drikkevannsforsyning er forenelig med reindriftings nåværende bruk av området. I forbindelse med merking av rein vil det oppstå høy tetthet av rein like ved Finnsætervatnet. Det vil med stor sannsynlighet forringe vannets kvalitet på grunn av reinens avføring. Slik planen for vannverket er skissert, vil det mest sannsynlig ikke være forenelig med reindriftings bruk og tilstedeværelse i området.	abonnentene med drikkevann. Havnivåstigninger vil heller ikke påvirke tiltaket. • Reindrift Anleggsperioden kommer til å være vintertid, da det ikke er noe aktivitet innenfor planområdet. Det vil ikke være aktivitet fra Andøy kommune sin side i periodene juni og august da merking av rein foregår. Det vil heller ikke være anleggsaktivitet på inntaks- og overføringsledning i perioden april – oktober. Vestre Hinnøyflokken består av ca. 700 rein. Som regel deles vestre Hinnøy-flokken opp i to flokker på vinterbeite, en flyttes til området mellom Hognfjorden – Hognfjordeidet- Forfjordalen og Forfjorden. Den andre til området mellom Hognfjorden – Godfjorden-Gullesfjorden og Sortlandsundet. Drikkevannsforsyning vurderes forenelig med reindriftings nåværende bruk av området. Reindriftnæringens bruk av området er diskutert med Mattilsynet i prosjekteringsfasen. Verken Mattilsynet eller Andøy kommune ser problem med at området brukes som i dag, da det vil ha liten eller ingen effekt på kilden som drikkevann. I tillegg til at kilden er stor i volum ligger inntaket for drikkevann neddykket på 22m oppstrøms fra det området som i dag benyttes til merking av rein.
Statens vegvesen 18.03.2020 Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av Hinnøya vannverk, men vil eventuelt komme med en veg faglig vurdering av planforslaget.	Tas til orientering.
Direktoratet for mineralforvaltning 16.04.2020 DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har	Tas til orientering

derfor ingen merknader til varsel om oppstart av Hinnøya vannverk.	
--	--

10. Stadfesting av reingjerde Finnsæterdalen, Andøy kommune

Etter påbegynt reguleringsplanprosess kom det et brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark som viser til brev fra Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, angående stadfesting av eksisterende reingjerde, som ligger i planområdet (Søknad ligger vedlagt, vedlegg 4). Reingjerdet har ingen formell godkjenning fra tidligere.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga i brev datert 01.09.1995 samtykke i en forenklet saksbehandling vedrørende godkjenning av eksisterende hytter og gjerdeanlegg i reindriften.

Anlegg som er oppført før 1970 må ha sitt grunnlag i 33-lovens §§ 36 og 37. Denne retten kan være vanskelig å dokumentere og må derfor i mangel på dokumentasjon sannsynliggjøres. Saksgangen er at melding om gjerdeanlegg sendes de samme interesser som normalt er høringsinstanser (etter reindriftslovens § 24 og rundskriv) med mulighet for å gi merknader. Dersom det ikke kommer noen merknader godkjenner/stadfester fylkesmannen reingjerdet.

Kommentar fra Andøy kommune:

Det opplyses om at reguleringsplanarbeid i forbindelse med vannverk er igangsatt og at vedkommende har fått informasjon om det. Etter det kommunen forstår kan det fritt settes opp reingjerder etter avtale med grunneier. Her kjenner ikke kommunen til at det foreligger noen avtaler. Gjerdere, hytte og lavvoer har vært flyttet flere ganger. Gjerdene som står der i dag er satt opp etter 1980-1990, før den tid stod gjerdene 300 m lenger vest. Gjerdene hindrer per dags dato fri ferdsel rundt vannet. Oppsett av hytter, lavvoer og gjerder er søknadspliktig, Andøy kommune har ikke mottatt søknad.

Kommunen kan ikke være med på å stadfeste et gjerde som ser ut til å være satt opp ulovlig i utgangspunktet.

Eiendommens benevnelse i Matrikkel er gnr. 15 bnr. 1, men hører visstnok til under jordsameiet på gnr. 15. Kommunen har ikke fått inn krav om retting i Matrikkel, men vil kunne foreta retting ved framleggelse av dokumentasjon.

For hele brevet se vedlegg 5.

Vedlegg 1: Innvilget søknad fra mattilsynet

Vedlegg 2: Uttalelse til søknad om kryssing av lakseførende vassdrag i Andøy kommune med ny vannledning.pdf (L)(207396) Brev fra fylkesmannen. 08.04.2019

Vedlegg 3: NVE, uttak av drikkevann i Finnsætervatnet, Andøy kommune, Nordland – uttaket er vurdert ikke konsesjonspliktig.

Vedlegg 4: Stadfesting av reingjerde Finnsæterdalen, Andøy kommune

Vedlegg 5: Angående ønske om stadfesting av reingjerde ved Finnsætervatnet, svar fra Andøy kommune

Vedlegg 6: 20431-01-1 Skredfare- og risikovurdering for drikkevannsforsyning rev01.

Referat - Dialog mellom Sametinget og Andøy kommune ang Hinnøya vannverk - 09. Juni 2021

Deltakere:

Sten Olav Heahtá, Sametinget

Anne Sigrun Trandem, Sametinget

Emil Iversen, Andøy kommune

Møtet ble avholdt på Teams.

Sak: Høringsuttalelse detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk – Innsigelse

Bakgrunnen for møtet

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk har Sametinget i sin høringsuttalelse fremmet innsigelse til detaljreguleringsplanen for Hinnøya vannverk med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 og § 3-1 c).

Sametinget avslutter sitt høringsinnspill med å imøtekomme videre dialog i saken.

Kommunens intensjoner med møtet var å komme i dialog med Sametinget slik at Andøy kommune kan fremme en plan som sikrer at drikkevannskilden og samisk næring kan sameksistere.

Høringsforslaget til detaljreguleringsplan

Under møtet ble mattilsynets plangodkjenning av vannforsyningssystem diskutert. Sametinget påpeker her at mattilsynet skriver i sitt brev at kildens egenskaper må kartlegges videre og tolker brevet slik at mattilsynet stiller spørsmål om råvannskvaliteten og at den må sjekkes ut videre slik at hygieniske barrierer må tilpasses dette. Sametinget kan derfor ikke forutsette at prøvene som er tatt gir et godt nok svar på råvannskvaliteten med den aktiviteten som reindriften har i området til ulike tider av året og med naturlige endringer av driften. Sametinget mener at kommunen må tilpasse vannbehandlingen med utgangspunkt i dette, slik at kommunens valg av hygieniske barrierer ikke legger press på aktiviteten til reindriften i området.

Sametinget mener også at kommunen ikke har gjort en god nok vurdering etter forskrift om konsekvensutredning med tanke på mulige konsekvenser for reindriften hvis det skulle bli forurensning i vannet.

Planbestemmelser

Sametinget er fornøyd med at reindriftsinteressene ivaretas i planens bestemmelser i en styrt og begrenset anleggsperiode i tett dialog med reindriftnæringen. Sametinget påpeker at dialogen med reindriften er viktig både i anleggsperioden og i forbindelse med bestemmelser til reguleringsplanen og at den må være reel.

Sametinget ønsker at aktiviteten til reindrifta må sikres juridisk i planbestemmelsene. Dette er spesielt viktig med tanke på at hygieniske barrierer ikke fører til restriksjoner og konsekvenser for reindrifta. Sametinget nevnte spesielt hensynssone (H110), men hele reguleringsbestemmelsen må ses på med tanke på reindriftas nåværende aktivitet, men også ved endring i drifta.

Bestemmelsen det vises til er 4.1 *Nedslagsfelt i drikkevann (H110)* som sier:

«Innenfor nedslagsfelt for drikkevann må det ikke iverksettes nye tiltak eller arealbruk som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.»

Sametinget gjorde det klart at reindrift ikke er en statisk aktivitet og på så måte vil kunne tolkes som iverksetting av et nytt tiltak eller ny arealbruk ved endring av drifta.

Andøy kommune erkjenner at ordlyden i bestemmelsen kan bidra til å skape usikkerhet rundt konsekvensene for reindriften dersom reguleringsplanen vedtas.

Veien videre

Sametinget og Andøy kommune kom til enighet på bakgrunn av dialogen om ovenstående problemstillinger at det var behov for å dokumentere møtet med et referat. Når møtereferatet er godkjent av Sametinget skal Andøy kommune oversende forslag til endringer i planens bestemmelser. Da innsigelsen handler om å ivareta reindriftas behov, skal bestemmelsene formuleres slik at det sikre at den samiske næringen fortsatt kan bruke området og utvikle seg.

Møtereferat

► Møte ang reguleringsplan for Hinnøya vannverk - 13.10.21

Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt – Arild Pettersen Inga

Andøy kommune – Emil Iversen

Bakgrunn

Saken gjelder Detaljreguleringplan for Hinnøya vannverk.

Sametinget har fremmet innsigelse til planforslaget på bakgrunn av hvilke konsekvenser planen kan få for reindriftas behov. For sametinget er det viktig at den samiske næringen kan fortsette å bruke området og utvikle seg.

På bakgrunn av dette har Andøy kommune vært i dialog med sametinget og Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt og gjort endringer i planens bestemmelser.

Andøy kommune starter dialogen med å presentere endringene som er gjort i planbestemmelsene etter dialogmøter med sametinget. Kort oppsummert sier bestemmelsene:

- Utbygger skal i tett dialog med reindriftsnæringen sørge for at støyende aktiviteter foregår i en styrt og begrenset anleggsperiode.
- Reindriftsnæringen kan benytte motorisert kjøretøy i området i hht reindriftslovens § 23. i LNFR-område.
- Beitedyr tillates i området ved drikkevann.
- Det er forbudt å bringe med eller lagre drivstoff innenfor nedslagsfeltet ut over det som befinner seg i kjøretøyets drivstofftank. Det tillates også reservedrivstoff i tett drivstoffkanne dersom det befinner seg på kjøretøyet.
- Det ble også diskutert rundt § 4.1 bokstav f: *«Alle nye tiltak innenfor nedslagsfeltet som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen. Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates dersom det kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området eller utgjøre alvorlige kilder for forurensing.»* Reindriftsnæringen mente det var fornuftig at det åpnes for å kunne uttale seg til byggesaker som defineres av plan- og bygningsloven i de tilfeller hvor tiltak kan komme i konflikt med reindriftsinteressene.

Etter gjennomgangen av planens bestemmelser presenterte Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt 3 problemstillinger som foregår innenfor planområdet.

1. Merkegjerdet

For Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt må merkegjerdet få en formell godkjenning. Dette for å anerkjenne at reindriften er i området. Gjerdet skal være permanent og det henvises til reindriftsloven.

Fordelen med et gjerde er at det hindrer avrenning i østre del fra beitehage til drikkevannet.

Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt sier det også kan være mulig å flytte litt på gjerdet.

For Vestre Hinnøy/ Kanstadfjord Reinbeitedistrikt er det også problematisk at Andøy kommune v/ Landbruksrådgiver har uttalt seg negativt til Statsforvalterens høringsbrev ang. stadfesting av gjerdeanlegget.

2. Avklaring om bruk av vei

Det har foregått en lokal diskusjon i området hvor grunneierne ser på muligheten til å stenge den private veien. Veien benyttes primært av hytteiere og til ferskvannsfiske/ turgåere, men er også viktig for Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

En del av argumentet for å få tillatelse til etablering av veien var at det skulle benyttes i sammenheng med reindriftsnæringa.

For Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt må grunneierne gjerne stenge veien, men da må reindriften ha tilgang på den.

Det påpekes også at vei til slaktegjerde ble fullfinansiert av reindriften.

Kommunen skal har papirene på denne veien – sak fra slutten av 60-tallet til begynnelsen av 70-tallet.

Forslag til avbøtende tiltak for vei –

- Reindriftsnæringa får nøkkel til en eventuell bom

3. Anleggsperioden

I anleggsperioden kan støyende virksomhet medføre at rein styres på trekk i feil retning enn de er vant til. Det må være noe i området som kan styre reinen. Her foreslår Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt ca. 10 radiobjeller. Fordelen med det er at et trekk som er på tur vil bli enklere å styre. I verste fall kan man også gi beskjed om at graving må stoppe når trekk nærmer seg.

Kontakt mellom reindrift og anleggsarbeidere blir derfor vesentlig. Anleggsarbeidet skal ikke komme i konflikt med flytting av rein eller kalving.

Hvis det skal gjøres endringer på gjerde, kan det være at reindriften trenger hjelp med tilrettelegging av anleggsvei slik at reindriften kan flytte gammelgjerdet på en forsvarlig måte etter fjerning.

Avsluttende – kommuneplanens arealdel

Under arbeidet med kommuneplanens arealdel ble det påpekt at det vil være behov for reindriftsfaglig utredning. Det er også ønskelig å gjennomføre konsultasjon for å få på plass hva som er viktig og hva vi er uenige om.